

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 111	Voce riservata!!! SpCat 0 - <nessuna>							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 / 9 01-01-01.01 I-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico SpCat 1 - OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OS1 - Lavori in terra Cat 3 - SCAVI scavo di sbancamento (2133 mq)		2133,00		0,600	1'279,80		
	SOMMANO mc					1'279,80	4,55	5'823,09
3 / 11 01-01-02a.02 I-01-02a.02	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... a Direzione Lavori: in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; eseguito con mezzo meccanico. SpCat 1 - OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OS1 - Lavori in terra Cat 3 - SCAVI scavo per muri in c.a. h<2m scavo per fondazioni in c.a. di muri in mattoni h<2m scavo per plinti scavo per alloggiamento tubazioni imp.elettrico scavo per alloggiamento tub. di allaccio alla rete fognaria (a.nere) scavo per alloggiamento tub. di allaccio alla rete di adduzione idrica scavo per alloggiamento tub. di smaltimento acque meteoriche	5,00	114,00	0,600		673,000 4,000 2,000 0,600 31,000 8,000 184,000	673,00 4,00 10,00 41,04 31,00 8,00 184,00	
	SOMMANO mc					951,04	5,72	5'439,95
4 / 10 01-01-02a.04 I-01-02a.04	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità da mt. 2,00 a mt. 4,00; eseguito con mezzo meccanico. SpCat 1 - OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OS1 - Lavori in terra Cat 3 - SCAVI scavo per muri in c.a. h>2m					279,000	279,00	
	SOMMANO mc					279,00	8,23	2'296,17
5 / 62 01-01-06a I-01-06a	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... calzata prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiale proveniente dagli scavi SpCat 1 - OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OS1 - Lavori in terra Cat 8 - RINTERRI E RIEMPIMENTI rint.generale (mq) rint. muri in c.a. h>2m rint. muri in c.a. h<2m rint. per fondazioni in c.a. di muri in mattoni h<2m rint.plinti rint. area palco rint. rampa rint. area aiuola	5,00	2133,00 133,00 52,00			0,600 279,000 673,000 4,000 1,000 1,200 25,000 0,900	1'279,80 279,00 673,00 4,00 5,00 159,60 25,00 46,80	
	A RIPORTARE					2'472,20		13'559,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI							
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE						
	RIPORTO					2'472,20		13'559,21						
	rint. tub. di allaccio alla rete fognaria (a.nere) rint. tub. di allaccio alla rete di smaltimento acque meteoriche rint. tub.imp.elettrico rint.tub. di allaccio alla rete di adduzione idrica		114,00	0,600		31,000 184,000 0,600 8,000	31,00 184,00 41,04 8,00							
	SOMMANO mc					2'736,24	4,70	12'860,33						
6 / 3 01-02-02f I-02-02f	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accat ... i di risulta di murature di calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20kg di ferro per mc. di calcestruzzo SpCat 5 - OG1-OS23 - Demolizione di opere Cat 2 - DEMOLIZIONI MURI,CORDOLI dem. muretti in c.a. in prossimità dell'edificio privato dem. marciapiedi in prossimità dell'edificio privato 51 mq dem. muretti in c.a. lungo la gradonata per creazione dei varchi di accesso 3,63+0,7x2+2x2+2,80+1,89= 13,72m h=0,65m dem. muretti in c.a. lungo via Meridionale 22.04x0,75 m h=0,5m dem. muretti in c.a. lungo via Meridionale 21,26x0,75 m h=1m dem. muretti in c.a. lungo via Meridionale 0,7x0,3 m h=1m dem. gradini in c.a. lato sx gradonata 1 m x0,3m h=0.15 dem.gradini in c.a. gradonata 1,5x0,3m h=0.2 dem. parti gradonata per all. tub. imp.elettrico 57,6x0,5m h=0,2m dem. parti gradonata per all. tub. imp.elettrico (8,12+11,34) x0,5m h=0,2m dem. gradinata per alloggiamento pozzetti n.4 dem. muro G per amm. muratura dem. muretto lungo via Magenta per amm. muratura di sopraelevazione (muri B) dem. muro via Meridionale per amm. muratura dem. fondazione palo esistente nella gradinata		11,30 51,00 13,72 22,04 21,26 2,00 2,00 19,00 57,60 19,46 4,00 11,72 42,46 30,20 0,80	0,300 0,200 0,250 0,300 1,000 0,300 0,300 0,500 0,500 0,500 0,200 0,500 0,200 0,300 0,300	0,500 0,200 0,450 0,500 0,750 1,000 0,150 0,200 0,200 0,200 0,500 0,500 0,450 0,300 0,200 0,300	1,70 10,20 1,23 8,27 3,99 0,42 0,09 1,71 5,76 1,95 0,50 2,64 2,55 1,81 0,21		SOMMANO mc	43,03	86,02	3'701,44			
7 / 52 01-04-09d I-04-09d	Muratura di blocchetti forati in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso posti in opera con malta cementizia, esclusi i cls armati e di riempimento: fino a cm. 30 SpCat 4 - OG1-OS7 - Finiture di opere generali di natura edile Cat 16 - MURATURE sopraelevazione muri C1 (37 mq) parapetto area privata su muri A1.1, A1.2 (6 mq)		37,00 6,00			37,00 6,00		SOMMANO mq	43,00	21,56	927,08			
8 / 53 01-04-15a I-04-15a	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta di cemento, a qualsiasi profondità od altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i magisteri ed ... la faccia, per squarci e mazzette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con mattoni pieni SpCat 4 - OG1-OS7 - Finiture di opere generali di natura edile Cat 16 - MURATURE MURI muri in mattoni pieni A23,D41,D42,D43 (9mc) muretto A6 canale di scolo barbacani (13,88 m hvar 0,8-0,46m) muretto A7 canale di scolo barbacani (7.72 m hvar 0,28-0,59m) muro G (13 m) muri B (42,46m) muro B5 (10mq) parapetto scala privata fodera cavedio muri A1.1, A1.2, A1.3 (17 mq) GRADINI E SCALE scala di ingresso alla piazza in muratura scala di accesso al palco dal retropalco scala di accesso prima terrazza gradino di accesso seconda terrazza gradino di accesso terza terrazza		13,88 7,72 13,00 42,46 10,00 6,10 17,00 3,00	0,630 0,430 0,700 0,200 0,300 1,000		9,000 0,200 0,200 0,500 0,750 0,300 0,200 0,150 1,500 13,680 7,700 0,150 0,139	9,00 1,75 0,66 4,55 6,37 3,00 1,22 2,55 4,50 13,68 7,70 0,15 0,14				55,27	31'048,06		
	A RIPORTARE													

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					55,27		31'048,06
	gradino di accesso quarta terrazza				0,138	0,14		
	gradonata di accesso al palco dalla piazza				27,000	27,00		
	gradini di accesso al palco dalla piazza	6,00			0,180	1,08		
	gradini gradinata di accesso alle terrazze	15,00			1,520	22,80		
	gradino sinuoso (45,4m x 0,25m x 0,15 (h gradino)		45,40	0,250	0,150	1,70		
	gradini gradonata (misura media 2,66m x 12x0,3mx0,2m)	12,00	2,66	0,300	0,200	1,92		
	gradini gradonata (2m x 34 x 0,3m x 0,2m)	34,00	2,00	0,300	0,200	4,08		
	gradini gradonata (2,4m x 14 x 0,3m x 0,2m)	15,00	2,40	0,300	0,200	2,16		
	SOMMANO mc					116,15	205,21	23'835,14
9 / 47 01-05-01c I-05-01c	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa ... si i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 14 - OPERE IN C.A. SbCat 0 - <nessuna> magroni cordoli magroni fondazioni muri in mattoni magroni fondazioni muri in c.a. magroni plinti				19,000 2,000 51,000 3,000	19,00 2,00 51,00 3,00		
	SOMMANO mc					75,00	69,32	5'199,00
10 / 48 01-05-02.01b I-05-02.01b	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 25 N/mm ² SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 14 - OPERE IN C.A. SbCat 4 - CALCESTRUZZO CLS FONDAZIONI cordoli in c.a. fondazioni in c.a. muri in mattoni fondazioni muri in c.a. plinti di fondazione lampioni in c.a. CLS PER GETTO DI CLS PER CAVIDOTTO INTERRATO		119,00	0,600	49,000 3,000 96,000 12,000 0,100	49,00 3,00 96,00 12,00 7,14		
	SOMMANO mc					167,14	68,85	11'507,59
11 / 49 01-05-02.02c I-05-02.02c	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: elevazione: Rck 30 N/mm ² SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 14 - OPERE IN C.A. SbCat 3 - CASSEFORME CLS ELEVAZIONI muri in c.a. elevazione scala in c.a. ricostruzione gradinata per alloggiamento impianti		72,00	1,000	119,000 2,000 0,500	119,00 2,00 36,00		
	SOMMANO mc					157,00	76,84	12'063,88
12 / 50 01-05-03a I-05-03a	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite ... a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 14 - OPERE IN C.A. SbCat 3 - CASSEFORME							
	A RIPORTARE							83'653,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'653,67
	CASSEFORME FONDAZIONI casseforme cordoli in c.a. casseforme fondazioni muri in mattoni casseforme fondazioni muri in c.a. casseforme plinti di fondazione lampioni		314,00 9,00 84,00 48,00			314,00 9,00 84,00 48,00		
	SOMMANO mq					455,00	6,66	3'030,30
13 / 51 01-05-03b I-05-03b	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite ... a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 14 - OPERE IN C.A. SbCat 3 - CASSEFORME CASSEFORME ELEVAZIONI casseforme muri in c.a. elevazione		661,00			661,00		
	SOMMANO mq					661,00	10,33	6'828,13
14 / 69 01-05-03e I-05-03e	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite ... egola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per rampe scale SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 14 - OPERE IN C.A. SbCat 3 - CASSEFORME CASSEFORME SCALE casseforme scala in c.a. ricostruzione gradinata per alloggiamento impianti		14,00 72,00	1,000	0,500	14,00 36,00		
	SOMMANO mq					50,00	18,14	907,00
15 / 16 01-05-08 I-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutt ... ri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 14 - OPERE IN C.A. SbCat 5 - ARMATURE IN ACCIAIO ferro cordoli (vedi distinta) ferro fondazione muri in mattoni (vedi distinta) ferro scala (vedi distinta) ferro muri in c.a. (elev.+fond) (vedi distinta) ferro plinti fondazione lampioni in c.a. (vedi distinta)					2397,000 154,000 220,000 10097,000 384,000	2'397,00 154,00 220,00 10'097,00 384,00	
	SOMMANO kg					13'252,00	0,76	10'071,52
16 / 6 01-05-09 I-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm - Rete diam. 5 mm maglia 20x20mm (2,06 kg/mq) SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 4 - MASSETTI SbCat 6 - RETE ELETTROSALDATA RETE ELETTROSALDATA PER MASSETTI IN C.A. area gradino area privata rampa retropalco area palco area retropalco terrazza I	1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	74,20 48,30 7,96 133,00 140,50 44,00	3,960		2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060	168,14 109,45 71,43 301,38 318,37 99,70	
	A RIPORTARE					1'068,47		104'490,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'068,47		104'490,62
	terrazza 2	1,10	56,00		2,050	126,28		
	terrazza 3	1,10	53,00		2,060	120,10		
	terrazza 4	1,10	57,00		2,060	129,16		
	marciapiede antistante edificio fino a raccordo con gradinata e scala	1,10	82,30		2,060	186,49		
	piazza (parte sopra il gradino)449mq	1,10	449,00		2,060	1'017,43		
	piazza (parte sotto il gradino) 392 mq	1,10	392,00		2,060	888,27		
	rampa	1,10	19,80	1,500	2,060	67,30		
	pianerottoli scala accesso piazza	2,20	2,70	1,200	2,060	14,68		
	area unità prefabbricate	1,10	86,20		2,060	195,33		
	RETE PER CAVIDOTTO INTERRATO LUNGO VIA MERIDIONALE	1,10	119,00	0,600	2,060	161,79		
	SOMMANO kg					3'975,30	0,95	3'776,54
17 / 4 01-06-05b I-06-05b	Sottofondo a pavimento rustico in calcestruzzo battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento R 325 a 2 q.li per me. posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso: spessore 8 cm. SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 4 - MASSETTI SbCat 0 - <nessuna> SOTTOFONDO area gradino area privata rampa retropalco area palco area retropalco terrazza 1 terrazza 2 terrazza 3 terrazza 4 marciapiede antistante edificio fino a raccordo con gradinata e scala piazza (parte sopra il gradino)449mq piazza (parte sotto il gradino) 392 mq rampa pianerottoli scala accesso piazza area unità prefabbricate		74,20 48,30 7,96 133,00 140,50 44,00 56,00 53,00 57,00 82,30 449,00 392,00 19,80 2,70 86,20	3,960	1,500 1,200	74,20 48,30 31,52 133,00 140,50 44,00 56,00 53,00 57,00 82,30 449,00 392,00 29,70 6,48 86,20		
	SOMMANO mq					1'683,20	6,39	10'755,65
18 / 5 01-06-05c I-06-05c	Sottofondo a pavimento rustico in calcestruzzo battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento R 325 a 2 q.li per me. posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso: per ogni cm. in più oltre gli 8 cm. SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 4 - MASSETTI SbCat 0 - <nessuna> SOTTOFONDO SOVRAPPREZZI area gradino area privata rampa retropalco area palco area retropalco terrazza 1 terrazza 2 terrazza 3 terrazza 4 marciapiede antistante edificio fino a raccordo con gradinata e scala piazza (parte sopra il gradino)449mq piazza (parte sotto il gradino) 392 mq rampa pianerottoli scala accesso piazza	7,00 7,00	74,20 48,30 7,96 133,00 140,50 44,00 56,00 53,00 57,00 82,30 449,00 392,00 19,80 2,70	3,960	2,000	519,40 338,10 220,65 931,00 983,50 308,00 392,00 371,00 399,00 576,10 3'143,00 2'744,00 207,90 45,36		
	A RIPORTARE					11'179,01		119'022,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11'179,01		119'022,81
	area unità prefabbricate	7,00	86,20			603,40		
	SOMMANO mq					11'782,41	1,08	12'725,00
19 / 78 01-10-28 I-10-28	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante l'applicazione a fiamma, in totale aderenza, di una membrana bituminosa prefabbricata ad ... a freddo -10°C, previa pulizia del sottofondo e spalmatura di primer antipolvere compresi eventuali oneri per ponteggi. SpCat 8 - OG1 - OS8 - Finiture di opere generali di natura tecnica Cat 24 - IMPERMEABILIZZAZIONI guaina per muri controterra		215,00			215,00		
	SOMMANO mq					215,00	12,38	2'661,70
20 / 8 01-15-08 I-15-08	Pavimento di cotto di 1a scelta, a tinta omogenea, posto in opera con malta cementizia, compreso la sigillatura o boiaccatura dei giunti con cemento, eventuale taglio e suggellatura di incastro a muro, nonchè ogni onere e magistero, compresa la fugatura dei giunti escluso trattamento finale. SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosi,plastici Cat 5 - PAVIMENTAZIONI SbCat 1 - PAVIMENTAZIONI IN COTTO PAVIMENTAZIONE area privata rampa retropalco area palco area retropalco terrazza 1 terrazza 2 terrazza 3 terrazza 4 area pavimentata dietro le cassette		48,30 7,96 133,00 140,50 44,00 56,00 53,00 57,00 14,70	3,960		48,30 31,52 133,00 140,50 44,00 56,00 53,00 57,00 14,70		
	SOMMANO mq.					578,02	27,63	15'970,69
21 / 60 01-15-31b I-15-31b	Rivestimento di pareti esterne con listelli di argilla, da cortina di qualsiasi dimensione, sia del tipo combaciante che del tipo con scuretto compreso i pezzi speciali, posti in o ... , montato con perfetta complanarità ed anche per le parti orizzontali: con listelli di cotto del tipo arrotato rustico. SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosi,plastici Cat 6 - RIVESTIMENTI SbCat 8 - RIVESTIMENTI MURI IN COTTO RIVESTIMENTO CORDOLI rivestimento cordolo A8 (solo un lato) rivestimento cordolo G1 (solo un lato) RIVESTIMENTO MURI riv. muri in c.a. riv. sopraelevazione C1 (parte esterna via Meridionale) riv. sopraelevazione C1 (parte interna) riv. muretti A1.1 e A1.2 riv. muro esistente lato sx gradonata RIVESTIMENTO ALZATE GRADONATA ESISTENTE IN C.A. alzate gradonata (L media 54 m)	12,00	8,92 21,22 185,00 25,00 37,00 6,00 5,27 54,00		0,200 0,450	1,78 9,55 185,00 30,00 37,00 6,00 10,54 259,20		
	SOMMANO mq.					539,07	35,27	19'013,00
22 / 55 01-16-02b	Pietra da taglio calcarea, sagomata a bauletto e cesellata negli assetti, per copertura di parapetti in opera con malta cementizia, compreso							
	A RIPORTARE							169'393,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							169'393,20
I-16-02b	ogni onere e magistero lavorata alla grana fina. SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosoi,plastici Cat 5 - PAVIMENTAZIONI SbCat 2 - PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DI TRANI CANALETTE canaletta scala canaletta fosso parte piazza canaletta palco canaletta retropalco canaletta fosso parte terrazze canaletta quarta terrazza	2,00	2,70 20,82 33,96 20,70 20,81 21,82	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070	0,19 0,73 1,19 0,72 0,73 0,76		
	SOMMANO mc.					4,32	296,55	1'281,10
23 / 63 01-16-04a I-16-04a	Pavimento di lastre normali rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spess. cm. 1,5 - 2,0 con superficie grezza di sega da lucidare in opera, coste fresate a giunto d ... giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi esclusa la levigatura. in pietra di Trani o di Apricena extra serpeggiante SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosoi,plastici Cat 5 - PAVIMENTAZIONI SbCat 2 - PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DI TRANI pav. marciapiede antistante edificio fino a raccordo con gradinata e scala pav. piazza (parte sopra il gradino)449mq pav. piazza (parte sotto il gradino) 392 mq pav. rampa pav. pianerottoli scala accesso piazza pav. pianerottoli scala privata		82,30 449,00 392,00 19,80 2,00 2,00	1,500 1,200 1,200		82,30 449,00 392,00 29,70 6,48 2,88		
	SOMMANO mq.					962,36	39,81	38'311,55
24 / 64 01-16-05 I-16-05	Sovrapprezzo agli spessori di cui alla voce precedente, per spessori superiori ai cm. 2 da calcolarsi in percentuale rispetto al prezzo degli spessori di cm. 2. (Percentuale 20%). SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosoi,plastici Cat 5 - PAVIMENTAZIONI SbCat 2 - PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DI TRANI SOVRAPPREZZO PER SPESSORI DI 5 cm pav. marciapiede antistante edificio fino a raccordo con gradinata e scala pav. piazza (parte sopra il gradino)449mq pav. piazza (parte sotto il gradino) 392 mq pav. rampa pav. pianerottoli scala accesso piazza pav. pianerottoli scala privata		82,30 449,00 392,00 19,80 2,00 2,00	1,500 1,200 1,200	1,200 1,200 1,200	82,30 449,00 392,00 35,64 7,78 3,46		
	SOMMANO mq					970,18	11,95	11'593,65
25 / 58 01-16-06d I-16-06d	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... a formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. - In pietra di Trani o di Apricena dello spessore di cm. 3 SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosoi,plastici Cat 10 - COPERTINE E ZOCCOLETTI COPERTINE copertina cordoli A8 copertina cordolo G1 copertine muri in mattoni A23,D41,D42,D43 (mq 6) copertine muri in c.a. (mq) copertine muri C1 copertine muro G	1,10	8,92 21,22 6,00 43,00 25,00 13,00	0,400 0,400		3,57 8,49 6,00 47,30 12,50 7,80		
	A RIPORTARE					85,66		220'579,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					697,62		233'547,91
	Parziale mq.					697,62		
	LISTELLI DI DELIMITAZIONE PAVIMENTAZIONI							
	listello primo curvilineo (105m x 0,2m)		105,00	0,200		21,00		
	listello di rivestimento bordo ingresso piazza		45,00	0,200		9,00		
	listello di bordo alberature	8,00		0,380		3,04		
	Parziale mq.					33,04		
	SOMMANO mq.					730,66	65,06	47'536,74
27 / 59 01-16-07a I-16-07a	Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc. in pietre e marmi in genere, esclusi i graniti SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosoi,plastici Cat 10 - COPERTINE E ZOCCOLETTI FORMAZIONE GOCCIOLATOIO gocc. copertine cordolo A8 gocc. copertine cordolo G1 gocc. copertine muri in mattoni A23,D41,D42,D43 gocc.copertine muri in c.a. gocc.copertine muri C1 gocc. copertine muro G gocc. copertine muri B gocc. copertina parapetto scala privata gocc. copertina parapetto area privata su muri A1.1, A1.2 con fodera per tub. imp.eletr. gocc. copertina muretto B5	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,92 21,22 14,83 227,00 25,00 13,00 42,46 6,10 3,45 9,70			17,84 42,44 29,66 227,00 50,00 26,00 84,92 12,20 6,90 19,40		
	SOMMANO ml.					516,36	2,34	1'208,28
28 / 56 01-16-07a I-16-07a	Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc. in pietre e marmi in genere, esclusi i graniti SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosoi,plastici Cat 5 - PAVIMENTAZIONI SbCat 2 - PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DI TRANI FORMAZIONE GOCCIOLATOIO pedata gradoni su via Magenta 437mqx1,05(sporgenza pedata) pedata gradini gradonata su via Magenta ((3,25+2)m/2+ 0,03m) x 11 x 0,33m (2 +0,06)m x 3x 10x0,33m (2,75+2)/2+0,03)m x 14x0,33m pedata gradini scala di accesso alla piazza 2,8mx15x0,33m pedata gradini scala di accesso area privata (1,4mx 0,33m x13) pedata primo gradino sinuoso 47,5mx0,33m pedata secondo gradino sinuoso 51,12mx0,33m prima pedata soglia gradinata d'accesso dalla piazza alle terrazze 4,33mx0,33m pedate gradinata di accesso alle terrazze 3,37m (misura media)x 14x(0,75+0,03)m pedate gradini scala palco-retropalco 3,25m(misura media)x9x0,33m pedate gradini scala di accesso dal retropalco alla prima terrazza 13,22mx5x0,33m pedate gradini di accesso alla seconda terrazza 15mx2x0,33m pedate gradini di accesso alla terza terrazza 13,9mx2x0,33m pedate gradini di accesso alla quarta terrazza 13,84mx2x0,33m pedata gradino quarta terrazza 21,76mx0,33 prima pedata gradonata palco 26m x 0,33m pedata gradoni palco 28,41m x0,63m 27,20m x 0,63m pedata gradini palco (3+0,03) x2x 0,33 (2,85+0,03)m x 2 x 0,33 (2,68+0,03) x 2 x 0,33	1,05 11,00 30,00 14,00 15,00 13,00 15,12 4,33 14,00 9,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	437,00 2,65 2,06 2,40 2,80 1,40 47,50 51,12 4,33 3,37 3,25 13,22 15,00 13,90 13,84 21,76 26,00 28,41 27,20 3,03 2,88 2,71			458,85 29,15 61,80 33,60 42,00 18,20 47,50 51,12 4,33 47,18 29,25 66,10 30,00 27,80 27,68 21,76 26,00 28,41 27,20 6,06 5,76 5,42		
	SOMMANO ml.					1'095,17	2,34	2'562,70
	A R I P O R T A R E							284'855,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							284'855,63
29 / 2 01-17A-06c I-17A-06c	Piccola ferramenta eseguita su ordine particolare quali graffe, cravatte, scale alla fianrola, mensole, e modelli in profilati con saettone, dritti o sagomati in testa; telai per ... e bulloni di qualsiasi genere, con le necessarie saldature: manufatti costruiti con solo profilati scatolari e tubolari. SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici, vetrosi, plastici Cat 21 - CORRIMANO corrimano metallico				218,000	218,00		
	SOMMANO Kg.					218,00	2,93	638,74
30 / 68 01-17A-40a I-17A-40a	Zincatura a caldo o trattamento anticorrosivo, eseguita dopo la costruzione di manufatti in ferro, consistente nella immersione in bagno di zinco dei manufatti stessi, previa perfe ... sere garantito e dovrà essere rispondente alle norme UNI: profilati scatolari o tubolari e piccola ferramenta in genere SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici, vetrosi, plastici Cat 21 - CORRIMANO corrimano				218,000	218,00		
	SOMMANO kg.					218,00	0,56	122,08
31 / 75 01-21-11a I-21-11a	Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni in tinta unica chiara su intonaco civile esterno; preparazione del supporto, ed imprimitura con resina isolante in sol ... stituito da strato di fondo dato a pennello, e strato di finitura dato a rullo: a due strati su intonaco civile esterno. SpCat 4 - OG1-OS7 - Finiture di opere generali di natura edile Cat 22 - PITTURAZIONI E FINITURE DI NATURA EDILE pitturazione pareti edificio esistente pitturazione pareti edificio esistente pitturazione pareti edificio esistente pitturazione pareti edificio esistente	1,00	8,50		6,000	51,00		
		1,00	12,00		6,000	72,00		
		1,00	8,50		6,000	51,00		
		1,00	12,00		9,000	108,00		
	SOMMANO mq					282,00	5,07	1'429,74
32 / 29 01-22-07a I-22-07a	Pozzetto in cemento prefabbricato monoblocco o ad elementi per impianto elettricosenza fondo; completo di chiusino pedonabile: con gli oneri di scavo rinterro ecc. dimensione. interna cm. 30x30x30 SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE pozzetti di ispezione imp. elettrico pozzetti per alloggiamento proiettori a pavimento					16,00		
						5,00		
	SOMMANO cad.					21,00	15,66	328,86
33 / 32 06-03-01 VI-03-01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 1,5 m, con bandiera per allacciamento ... ttori tondi o bandel!a. In opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocoiosa), compreso ogni altro onere e magistero. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 12 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE dispersori					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	20,78	62,34
34 / 35 06-03-05 VI-03-05	Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettiera in ottone nichelato, per l'attestamento di n. I conduttore passante da 6 a 16 mmq. e n.6 condutt ... la cassetta il ripristirno, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa funzionante. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici							
	A RIPORTARE							287'437,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287'437,39
	Cat 12 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE piastre equipotenziali 1 per ogni pozzetto SOMMANO cad.					3,00		
						3,00	85,20	255,60
35 / 34 06-03-07 VI-03-07	Fonazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio dosato a q.li 2.5 di cemento delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE pozzetti imp. di terra SOMMANO cad.					3,00		
						3,00	135,17	405,51
36 / 99 06-04-06n VI-04-06n	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Tetrapolare da 38 a 63 A SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttore generale magnetotermico RSTN linea a1 di alimentazione QEGI SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	79,95	79,95
37 / 101 06-04-07f VI-04-07f	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 38 a 63 A SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttore di partenza magnetotermico RN linea a3 di alimentazione QEP SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	41,51	41,51
38 / 100 06-04-08a VI-04-08a	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione minimo fino a 25 kA, max 50 kA con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare fino a 100 A Icc=25kA SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttore di partenza magnetotermico RSTN linea a2 di alimentazione QEPA SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	221,16	221,16
39 / 102 06-04-10a VI-04-10a	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 6 a 32 A con Id=0,03 SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttori magn. diff. RN in quadro QEP interruttori magn. diff. RN in quadro QEPA interruttori magn. diff. RN di riserva SOMMANO cad.					6,00		
						3,00		
						2,00		
						11,00	70,52	775,72
40 / 104 06-04-10c VI-04-10c	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Tetrapolare da 6 a 32 A con Id=0,03 SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici							
	A RIPORTARE							289'216,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289'216,84
	Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttore magn. diff. RSTN in quadro QEPA interruttore magn. diff. RSTN di riserva SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00	130,71	392,13
41 / 103 06-04-10e VI-04-10e	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 6 a 32 A con Id=0,3 SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttori magn. diff. RN in quadro QEGI interruttori magn. diff. RN di riserva SOMMANO cad.					3,00 1,00 <hr/> 4,00	67,58	270,32
42 / 105 06-04-10g VI-04-10g	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Tetrapolare da 6 a 32 A con Id=0,3 SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttori magn. diff. RSTN in quadro QEGI interruttori magn. diff. RSTN di riserva SOMMANO cad.					3,00 1,00 <hr/> 4,00	117,41	469,64
43 / 106 06-04-13e VI-04-13e	Fornitura e posa in opera di interruttori non automatici, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Interruttore non automatico bipolare da 63 A SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttore generale in quadro QEP SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	25,89	25,89
44 / 107 06-04-13o VI-04-13o	Fornitura e posa in opera di interruttori non automatici, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Interruttore non automatico quadripolare da 125 A SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI interruttore generale in quadro QEPA SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	89,38	89,38
45 / 89 06-05-07e VI-05-07e	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(1 x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 10 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez.1x10mmq (G/V da aggiungere) SOMMANO ml.		36,00			36,00 <hr/> 36,00	2,04	73,44
46 / 88 06-05-07i VI-05-07i	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(1 x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 50 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI G/V sez.1x50 mmq		11,00			11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		290'537,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,00		290'537,64
	SOMMANO ml.					11,00	5,16	56,76
47 / 36 06-05-08f VI-05-08f	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conform ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 16 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez. 2x16mmq		31,00			31,00		
	SOMMANO ml.					31,00	5,26	163,06
48 / 37 06-05-09b VI-05-09b	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 2,5 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez. 2x2.5mmq sez. 2x2.5mmq		11,00 83,00			11,00 83,00		
	SOMMANO ml.					94,00	2,28	214,32
49 / 38 06-05-09c VI-05-09c	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in confo ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 4 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez.2x4mmq		11,00			11,00		
	SOMMANO ml.					11,00	2,70	29,70
50 / 39 06-05-09d VI-05-09d	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in confo ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 6 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez. 2x6mmq		249,00			249,00		
	SOMMANO ml.					249,00	3,26	811,74
51 / 40 06-05-09e VI-05-09e	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in confo ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 10 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez. 2x10mmq		260,00			260,00		
	SOMMANO ml.					260,00	5,02	1'305,20
52 / 41 06-05-10d VI-05-10d	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sotoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conf ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 6 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici							
	A RIPORTARE							293'118,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							293'118,42
	Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez.4x6mmq		360,00			360,00		
	SOMMANO ml.					360,00	4,00	1'440,00
53 / 42 06-05-10e VI-05-10e	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sotoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conf ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 10 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez.4x10mmq sez.4x10mmq (G/V da aggiungere)		13,00 36,00			13,00 36,00		
	SOMMANO ml.					49,00	6,23	305,27
54 / 43 06-05-10f VI-05-10f	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sotoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conf ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 16 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez.4x16 mmq		83,00			83,00		
	SOMMANO ml.					83,00	7,86	652,38
55 / 87 06-05-10g VI-05-10g	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sotoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conf ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 25 mmq. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 13 - CAVI ELETTRICI sez.4x25mmq		68,00			68,00		
	SOMMANO ml.					68,00	11,06	752,08
56 / 85 06-06-02e VI-06-02e	Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia diam. esterno mm 40 SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 20 - TUBAZIONI IMP.ELETTRICO tubazioni da 40mmq		11,00			11,00		
	SOMMANO ml.					11,00	3,11	34,21
57 / 25 06-06-09c VI-06-09c	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie pesante in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura dei pezzi speciali e l'installazione degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri. Cavidotto diam. 80 SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 20 - TUBAZIONI IMP.ELETTRICO tubazioni in pvc per impianto elettrico da 80 mmq		1204,00			1'204,00		
	SOMMANO m.					1'204,00	7,58	9'126,32
58 / 31 06-06-12g VI-06-12g	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP 55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a pefetta regola d'arte, completa di ogni accessorio, mm 380x300x120 SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici							
	A RIPORTARE							305'428,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							305'428,68
	Cat 12 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE scatole di derivazione imp. elettrico e di illuminazione					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	24,26	291,12
59 / 109 06-08-17b VI-08-17b	Presca CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri pe ... setta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 32A SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 12 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE prese monofase lungo gradinata prese monofase in adiacenza al quadro di palco					2,00 3,00		
	SOMMANO c.po					5,00	136,98	684,90
60 / 110 06-08-17h VI-08-17h	Presca CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri pe ... tta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+N+T 63A SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 12 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE prese trifase in adiacenza al quadro di palco					2,00		
	SOMMANO c.po					2,00	189,55	379,10
61 / 1 08-01-002 VIII-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... l trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. SpCat 5 - OG1-OS23 - Demolizione di opere Cat 1 - DEMOLIZIONE PAV. STRADALE area area asfaltata piazza disfacimento pav. stradale per alloggiamento tubazioni imp.elettrico		1490,00 114,00	0,600		1'490,00 68,40		
	SOMMANO Mq					1'558,40	1,44	2'244,10
62 / 80 08-01-010a VIII-01-010a	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle scomposizioni, disfacimenti, demolizioni e svellimenti, in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori. per distanze fino a 10 km SpCat 5 - OG1-OS23 - Demolizione di opere Cat 1 - DEMOLIZIONE PAV. STRADALE sovrapprezzo trasporto mat. demolizione area area asfaltata piazza		1490,00		0,200	298,00		
	SOMMANO mc					298,00	2,70	804,60
63 / 27 08-05-205 VIII-05-205	Conglomerato bituminoso come all'articolo precedente per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto sul luogo d'impiego, dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, escluso la stesa. SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 15 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE ripristino pav. stradale per alloggiamento tub. impianto elettrico ripristino pav. stradale per alloggiamento tub. impianto fognario		114,00 5,00	0,600 1,000	0,150 0,150	10,26 0,75		
	SOMMANO mc.					11,01	53,10	584,63
64 / 26 08-05-206 VIII-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per							
	A R I P O R T A R E							310'417,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							310'417,13
	mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 15 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE ripristino pav. stradale per alloggiamento tub. impianto elettrico ripristino pav. stradale per alloggiamento tub. impianto fognario SOMMANO mq.		114,00 5,00	0,600 1,000		68,40 5,00 <hr/> 73,40	0,45	33,03
65 / 28 08-05-207 VIII-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le misure di spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R. SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 15 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE ripristino pav. stradale per alloggiamento tub. impianto elettrico ripristino pav. stradale per alloggiamento tub. impianto fognario SOMMANO mq.		114,00 5,00	0,600 1,000		68,40 5,00 <hr/> 73,40	2,52	184,97
66 / 95 08-05-208 VIII-05-208	Mano di attacco a caldo in bitume modificato in ragione di kg. 1,5/mq. eseguita a mezzo di barra spruzzatrice o lancia manuale, alla idonea temperatura ed in modo uniforme. SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 15 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE ripristino pav. stradale per alloggiamento tub. impianto elettrico ripristino pav. stradale per alloggiamento tub. impianto fognario SOMMANO mq.		114,00 5,00	0,600 1,000		68,40 5,00 <hr/> 73,40	0,90	66,06
67 / 70 08-07-247 VIII-07-247	Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterrati e tagli, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a radici, ceppaie, pietre ... ale di risulta, in modo da realizzare pendenze medie uniformi. Il tutto secondo le direttive della Direzione dei Lavori. SpCat 9 - OG1- OS24 - Verde e arredo urbano Cat 7 - SISTEMAZIONE AREE VERDI area fosso adiacente SOMMANO mq.		1500,00			1'500,00 <hr/> 1'500,00	2,07	3'105,00
68 / 65 08-12-01.02b VIII-12-01.02b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica SpCat 9 - OG1- OS24 - Verde e arredo urbano Cat 7 - SISTEMAZIONE AREE VERDI aiuola lungo il fosso (m) aiuola ingresso piazza (mq) SOMMANO mc		67,00 52,00	3,000	0,400 0,400	80,40 20,80 <hr/> 101,20	18,72	1'894,46
69 / 66 08-12-13a VIII-12-13a	Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manual ... me al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 500 mq SpCat 9 - OG1- OS24 - Verde e arredo urbano Cat 7 - SISTEMAZIONE AREE VERDI aiuola ingresso piazza (mq) SOMMANO mq		52,00			52,00 <hr/> 52,00	3,42	177,84
	A RIPORTARE							315'878,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							315'878,49
70 / 44 08-12-38a VIII-12-38a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari fino di altezza da 6 a 12 m SpCat 9 - OG1- OS24 - Verde e arredo urbano Cat 7 - SISTEMAZIONE AREE VERDI alberi zona retropalco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	92,97	371,88
71 / 73 09-01-06 IX-01-06	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 8 - RINTERRI E RIEMPIMENTI SABBIONE DI ALLETTAMENTO tubazioni impianto di adduzione idrica tubazioni impianto di smaltimento acque meteoriche tubazioni impianto fognario tubazioni impianto elettrico		55,00 258,00 22,00 1204,00	0,600 1,000 1,000 0,600	0,100 0,100 0,100 0,100	3,30 25,80 2,20 72,24		
	SOMMANO mc.					103,54	8,55	885,27
72 / 12 09-05-13.31 IX-05-13.31	Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, c ... nitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: Classe di rigidità 8 kN/mq; del diametro di 125 mm. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 19 - TUBAZIONI IMP.IDRICO FOGNARIO tubazioni impianto di smaltimento acque meteoriche diam.125 mm		61,00			61,00		
	SOMMANO ml					61,00	5,97	364,17
73 / 82 09-05-13.32 IX-05-13.32	Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, c ... nitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: Classe di rigidità 8 kN/mq; del diametro di 160 mm. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 19 - TUBAZIONI IMP.IDRICO FOGNARIO tubazioni impianto di smaltimento acque meteoriche diam.160 mm		116,00			116,00		
	SOMMANO ml					116,00	8,44	979,04
74 / 13 09-05-13.33 IX-05-13.33	Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, c ... nitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: Classe di rigidità 8 kN/mq; el diametro di 200 mm. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 19 - TUBAZIONI IMP.IDRICO FOGNARIO tubazioni impianto di smaltimento acque meteoriche diam.200 mm tubazioni impianto acque usate diam. 200 mm		77,00 12,00			77,00 12,00		
	SOMMANO ml					89,00	12,38	1'101,82
75 / 83 09-05-13.34 IX-05-13.34	Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, c ... nitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: Classe di rigidità 8 kN/mq; del diametro di 250 mm.							
	A RIPORTARE							319'580,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							319'580,67
	SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 19 - TUBAZIONI IMP.IDRICO FOGNARIO tubazioni impianto acque usate diam. 250 mm tubazioni impianto di smaltimento acque meteoriche diam. 250 mm		10,00 4,00			10,00 4,00		
	SOMMANO ml					14,00	18,87	264,18
76 / 74 09-05-16 IX-05-16	Rinfiacco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc ovvero con malta fluida preconfezionata per riempimenti, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature: SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 8 - RINTERRI E RIEMPIMENTI RINFIANCO IN MAGRONE tubazioni impianto di adduzione idrica tubazioni impianto di smaltimento acque meteoriche tubazioni impianto fognario tubazioni impianto elettrico		55,00 258,00 22,00 1204,00	0,600 1,000 1,000 0,600	0,100 0,100 0,100 0,100	3,30 25,80 2,20 72,24		
	SOMMANO mc					103,54	61,86	6'404,98
77 / 14 09-05-19.06 IX-05-19.06	Tubazioni in acciaio saldato fornite e poste in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso esterno conforme alle norme UNI 5256, con g... omitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfiacco. Per pressione fino a PN 25; del diametro di 125 mm. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 19 - TUBAZIONI IMP.IDRICO FOGNARIO tubazioni impianto di adduzione idrica		55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	17,17	944,35
78 / 15 09-05-53b IX-05-53b	Pozzetti di cemento vibrato di classe non inferiore a R.200, per caditoie pluviali e di fogna compresa la formazione del giunto per l'innesto delle tubazioni completi di sifone e ... tero per dare il lavoro finito in gara prodotti da aziende certificate UNI-EN-ISO 9001-2000 delle dimensioni cm 60 - 60. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE pozzetto imp.fognario (acque nere) di nuova realizzazione in adiacenza alle unità prefabbricate	1,00	200,00			200,00		
	SOMMANO L/cm/h					200,00	0,93	186,00
79 / 71 11-01-01 XI-01-01	Scavo d'impostazione eseguito con mezzo meccanico per intestatura ed impianto di opere d'arte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o ... i e freatiche, con qualsiasi mezzo; i rinterrati e riempimenti occorrenti ad opera finita; l'onere dell'armatura dei cavi. SpCat 10 - OG13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Cat 3 - SCAVI primo livello gabbioni secondo livello gabbioni terzo livello gabbioni		35,00 50,00 30,00	6,000 6,000 13,500		210,00 300,00 405,00		
	SOMMANO mc.					915,00	3,39	3'101,85
80 / 72 11-01-06 XI-01-06	Sovrapprezzo allo scavo di fondazione per ogni mt. 2,00 di maggiore profondità oltre i mt. 2,00, misurato, a partire dal punto più depresso del piano di campagna o di splatemento, intendendosi, nel caso di canali, coincidente col piano di campagna la scarpa ed il fondo del canale stesso. SpCat 10 - OG13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Cat 3 - SCAVI							
	A R I P O R T A R E							330'482,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							330'482,03
	sovrapprezzo scavo primo livello gabbioni	0,65	35,00	6,000		136,50		
	sovrapprezzo scavo secondo livello gabbioni	1,27	50,00	6,000		381,00		
	sovrapprezzo scavo terzo livello gabbioni	6,27	30,00	13,500		2'539,35		
	SOMMANO mc.					3'056,85	2,23	6'816,78
81 / 61 11-03-05 XI-03-05	Gabbioni a sacco di qualsiasi dimensione, con maglia a doppia torsione tipo 5-7 con filo di diametro non inferiore a mm. 3,0 a forte zincatura secondo la Circolare del Consiglio Su ... i mezzo e da qualsiasi profondità, compreso l'esaurimento delle acque dei cavi per qualunque profondità, anche subalvea. SpCat 10 - OG13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Cat 17 - GABBIONI GABBIONI primo livello secondo livello terzo livello	3,00 3,00 6,00	30,00 45,00 25,00	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	90,00 135,00 150,00		
	SOMMANO mc.					375,00	29,84	11'190,00
82 / 7 n.p. 01	Fornitura e posa in opera con malta cementizia di ciottoli di fiume di natura calcarea autoctona di forma varia con una faccia planare vagliati e selezionati a mano nella misura di ... rità, compresa la pulizia del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosi,plastici Cat 5 - PAVIMENTAZIONI SbCat 7 - PAVIMENTAZIONI IN ACCIOTTOLATO acciottolato area gradino		74,20			74,20		
	SOMMANO mq					74,20	45,00	3'339,00
83 / 46 n.p. 02	Fornitura, messa a dimora e concimazione di siepi e di oleandro (altezza 100 cm) da vivaio locale: 1 piantina ogni 80 cm SpCat 9 - OG1- OS24 - Verde e arredo urbano Cat 7 - SISTEMAZIONE AREE VERDI siepe aiuola scala di accesso alla piazza siepe aiuola lato fosso 60m siepe limite terrazze 22m	1,50 1,50 1,50	27,00 67,00 22,00			40,50 100,50 33,00		
	SOMMANO cadauno					174,00	4,50	783,00
84 / 17 n.p. 03	Fornitura, trasporto e messa in opera di lampione doppio asimmetrico a 2 bracci, comprensivo di palo in ghisa, bracci a pastorale, lampade (2), morsettiere del tipo indicato nelle ... linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI lampioni asimmetrici 7 e 5m					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	3'070,14	21'490,98
85 / 18 n.p. 04	Fornitura, trasporto e messa in opera di lampione a 1 braccio altezza 5m, comprensivo di palo in ghisa, braccio a pastorale, lampada, morsettieria del tipo indicato nelle schede tec ... linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI lampioni a1 braccio					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'750,00	8'750,00
	A RIPORTARE							382'851,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							382'851,79
86 / 20 n.p. 05	Fornitura, trasporto e posa in opera di faretti per illuminazione del tipo indicato nella scheda tecnica di dettaglio da installare all'interno di cavità apposite realizzate nelle ... linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI faretti per illuminazione vegetazione lungo il fosso SOMMANO cadauno					7,00		
						7,00	250,00	1'750,00
87 / 19 n.p. 06	Fornitura, trasporto e posa in opera di led ad incasso nel gradino del tipo indicato nella scheda tecnica di dettaglio da intervallare a mattoni pieni di rivestimento del gradino c ... di alimentazione elettrica e ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI lampade a incasso nel gradino SOMMANO cadauno					35,00		
						35,00	140,00	4'900,00
88 / 24 n.p. 07	Dismissione della linea di illuminazione esistente con rimozione dei cavi di alimentazione, rimozione dei pali di ill. pubblica tramite svellimento degli ancoraggi alle strutture ... e mezzi meccanici, i ripristini e ogni altro onere e magistero necessario per il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI dismissione linea e palo esistente SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	180,00	900,00
89 / 96 n.p. 08	Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina realizzata in blocchi di pietra di Trani levigati e smussati agli angoli, come da disegno di dettaglio allegato al progetto esecut ... finita e a perfetta regola d'arte, incluso il nolo di mezzi meccanici per il trasporto e la collocazione dove previsto. SpCat 9 - OG1- OS24 - Verde e arredo urbano Cat 23 - ARREDO panchine SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	700,00	4'200,00
90 / 30 n.p. 09	Coperchio pedonale per pozzetti di impianto elettrico o idrico sanitario con sagoma in ghisa e riempimento costituito del materiale della pavimentazione pertinente (acciottolato, c ... pera, dell'allettamento del materiale e di ogni materiale e onere necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE coperchio pavimentato per pozzetti imp. di terra coperchio pavimentato per pozzetti isp. impianto elettrico ricadenti in area pavimentata SOMMANO cadauno					3,00		
						14,00		
						17,00	40,00	680,00
91 / 33 n.p. 09	Coperchio pedonale per pozzetti di impianto elettrico o idrico sanitario con sagoma in ghisa e riempimento costituito del materiale della pavimentazione pertinente (acciottolato, c ... pera, dell'allettamento del materiale e di ogni materiale e onere necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE							
	A R I P O R T A R E							395'281,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							395'281,79
	coperchio pavimentato pozzetto imp.fogn.unità prefabbricate di nuova realizzazione coperchio pavimentato per pozzetto imp.fognario da mettere in quota area piazza SOMMANO cadauno					1,00 1,00 <hr/> 2,00	40,00	80,00
92 / 76 n.p. 10	Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti del tipo indicato nel progetto esecutivo, compreso ogni onere necessario per l'ancoraggio a parte o/a pavimento e qualsiasi magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SpCat 9 - OG1- OS24 - Verde e arredo urbano Cat 23 - ARREDO cestini SOMMANO cadauno					6,00 <hr/> 6,00	300,00	1'800,00
93 / 77 n.p. 11	Sabbiatura della superficie muraria con compressore, spazzolatura e ripresa delle fughe con malta cementizia, pulizia e idoneo trattamento antisilicati, compreso ogni onere e nolo di mezzo meccanico necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - OG1-OS7 - Finiture di opere generali di natura edile Cat 22 - PITTURAZIONI E FINITURE DI NATURA EDILE sabbiatura muro esistente via Meridionale sabbiatura muro esistente via Meridionale SOMMANO mq		25,00 25,00	2,500 1,000		62,50 25,00 <hr/> 87,50	20,00	1'750,00
94 / 45 n.p. 12	Messa a dimora di alberi adulti di min 3-4 m di altezza esclusa la fornitura: scavo per alloggiamento apparato radicale, rinterro con terreno vegetale e compattazione dello stesso, ... eso ogni onere necessario a garantire l'attecchimento della pianta e ogni eventuale nolo di mezzo meccanico necessario. SpCat 9 - OG1- OS24 - Verde e arredo urbano Cat 7 - SISTEMAZIONE AREE VERDI olivi in aiuola di ingresso piazza olivi nella piazza lungo via Meridionale olivi retropalco olivi lato fosso alberi rimossi e ripiantumati SOMMANO cadauno					3,00 2,00 6,00 15,00 4,00 <hr/> 30,00	75,00	2'250,00
95 / 57 n.p. 13	Fornitura e posa in opera di servoscala per esterni come da allegata specifica tecnica, compreso ogni onere, accessorio e nolo di mezzo meccanico necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte, incluso il collaudo. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 12 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE fasce di guida SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	17'000,03	17'000,03
96 / 22 n.p. 14	Sovrapprezzo per l'incasso dei led nel gradino rivestito in mattoni pieni ad una testa posti di coltello secondo le modalità indicate nei disegni di dettaglio allegati; è compreso l'allettamento del corpo illuminante e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI sovrapprezzo incasso led SOMMANO cadauno					35,00 <hr/> 35,00	30,00	1'050,00
	A R I P O R T A R E							419'211,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							419'211,82
97 / 86 n.p. 15	Sovrapprezzo agli spessori delle copertine in pietra di Trani per una maggiorazione dello spessore pari a 2 cm. da calcolarsi in percentuale del 30%. Lo spessore complessivo delle copertine dovrà risultare non inferiore a 5 cm SpCat 3 - OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici, vetrosi, plastici Cat 10 - COPERTINE E ZOCCOLETTI SOVRAPPREZZO COPERTINE SPmin=5cm copertina cordoli A8 copertina cordolo G1 copertine muri in mattoni A23,D41,D42,D43 (mq 6) copertine muri in c.a. (mq) copertine muri C1 copertine muro G copertine muri B copertina parapetto scala privata copertina parapetto area privata su muri A1.1, A1.2 con fodera per tub. imp.eletr.							
	SOMMANO mq	1,10						
			8,92	0,400		3,57		
			21,22	0,400		8,49		
			6,00			6,00		
			43,00			47,30		
			25,00	0,500		12,50		
			13,00	0,600		7,80		
			42,46	0,400		16,98		
			6,10	0,400		2,44		
			3,45	1,050		3,62		
						108,70	22,43	2'438,14
98 / 21 n.p. 16	Fornitura, trasporto e posa in opera di proiettori da incasso a pavimento del tipo indicato nella scheda tecnica di dettaglio posti in opera all'interno di pozzetti senza fondo con ... di alimentazione elettrica e ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI lampade a pavimento							
	SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	400,00	2'000,00
99 / 67 n.p. 17	Fornitura e messa a dimora di Halimus Atriplex con piantumazione a distanza massima di 80 cm delle piantine SpCat 10 - OG13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Cat 18 - PIANTUMAZIONE TALEE piantine							
	SOMMANO cadauno					3'500,00		
						3'500,00	4,00	14'000,00
100 / 23 n.p. 18	Sovrapprezzo per realizzazione di vano di incasso dei faretti nel muro in c.a. o in mattoni e chiusura del vano con griglia antieffrazione SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI sovrapprezzo posa faretti							
	SOMMANO a corpo					7,00		
						7,00	45,00	315,00
101 / 79 n.p. 19	Fornitura e posa in opera di torretta multifunzionale (per prese d'acqua ed elettrica le cui caratteristiche sono riportate nella scheda tecnica allegata al progetto esecutivo) del ... linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 12 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE torretta a scomparsa							
	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	2'030,00	2'030,00
102 / 81 n.p. 20	Fornitura e posa in opera di dissuasori a scomparsa ad azionamento elettromeccanico del tipo indicato nella scheda tecnica allegata al progetto esecutivo; sono inclusi l'allaccio a ... linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							439'994,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							439'994,96
103 / 84 n.p. 21	SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 12 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE dissuasori SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	2'500,00	5'000,00
103 / 84 n.p. 21	Sovrapprezzo per ancoraggi delle murature di sopraelevazione e delle ricostruzioni in c.a. alle strutture esistenti in c.a. da effettuarsi con barre in acciaio ad aderenza migliora ... inghisaggi con resina chimica e ogni altro onere e magistero necessari a dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte SpCat 7 - OG1- OS21 - Opere strutturali speciali Cat 14 - OPERE IN C.A. SbCat 5 - ARMATURE IN ACCIAIO ancoraggio sopraelevazione muri B ancoraggio sopraelevazione muri C1 ancoraggio sopraelevazione muro G ancoraggio muretti A1.1, A1.2 ancoraggio muro B5 ancoraggio ricostruzione parti di gradonata demolite		42,46			42,46		
			25,00			25,00		
			13,00			13,00		
			3,45			3,45		
			8,67			8,67		
			72,00			72,00		
	SOMMANO ml					164,58	15,00	2'468,70
104 / 91 n.p. 22	Realizzazione di nuovo sistema di sifonamento di pozzetti di ispezione esistenti dell' impianto fognario, completo di ogni opera, quali sostituzione e ripristino di tubazioni e apparecchiature idrauliche necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE NUOVO SISTEMA DI SIFONAMENTO PER POZZETTI ESISTENTI pozzetti esistenti per i quali deve essere previsto un nuovo sistema di sifonamento					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	140,00	980,00
105 / 92 n.p. 23	Messa in quota di pozzetti esistenti con l'ausilio di elementi prefabbricati e non e tutto quanto necessario per l'alloggiamento del coperchio di chiusura compreso ogni onere per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE OPERE PER MESSA IN QUOTA POZZETTI ESISTENTI pozzetto imp. fognario area fosso pozzetto imp. fognario area piazza pozzetto imp. fognario area aiuola ingresso					1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	40,00	120,00
106 / 93 n.p. 24	Sovrapprezzo per la posa in opera dei proiettori a pavimento all'interno di pozzetti senza fondo predisposti prima dei massetti e computati a parte, realizzazione dei drenaggi sec ... corpo illuminante compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 11 - CORPI ILLUMINANTI sovrapprezzo posa proiettori a pavimento					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	20,00	100,00
107 / 94 n.p. 25	Realizzazione di nicchia nelle strutture murarie in c.a. e in muratura per collocazione dei quadri elettrici, predisposizione di telaio metallico di bordo e portella di chiusura me ... ecnici allegati al progetto esecutivo, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							448'663,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							448'663,66
	SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI quadro elettrico generale di illuminazione quadro elettrico di palco gruppo contatore, cassetta per interruttore palco conchiglia esistente Enel SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	150,00	600,00
108 / 90 n.p. 26	Caditoie sifonate per acque superficiali di piazzali costituite da pozzetti prefabbricati di cemento vibrato di classe non inferiore a R.200 prodotti da aziende certificate UNI-EN ... unto per l'innesto delle tubazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE caditoie SOMMANO cadauno					21,00 21,00	180,00	3'780,00
109 / 97 n.p. 27	Fornitura e posa in opera di contenitore per quadro elettrico per distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in materiale plastico, comprensivo di barre di sostegno ... entrata e in uscita sulle apparecchiatura, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 232x180x115 mm. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI CONTENITORI da collocare presso i punti di fornitura contenitore per sezionatore e interruttore QUADRO DI PALCO contenitore per sezionatore e interruttore QUADRO UNITA' PREFABBRICATE SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	190,93	381,86
110 / 98 n.p. 28	Fornitura e posa in opera di contenitore per quadro elettrico per distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in materiale plastico, comprensivo di barre di sostegno ... entrata e in uscita sulle apparecchiatura, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 402x566x143 mm. SpCat 6 - OG1-OS30 - Impianti elettrici Cat 25 - QUADRI ELETTRICI QUADRO ELETTRICO DI PALCO QEPA QUADRO ELETTRICO GEN. DI ILLUMINAZIONE QEGI QUADRO ELETTRICO UNITA' PREFABBRICATE QEP SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 3,00	249,29	747,87
111 / 108 n.p. 29	Coperchio in ghisa carrabile o in cemento con resistenza a rottura di 25 t per pozzetti di ispezione dell'impianto elettrico, compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari Cat 9 - POZZETTI E CADITOIE coperchio carrabile per pozzetto di impianto elettrico in prossimità dell'ingresso alla piazza SOMMANO cadauno					1,00 1,00	70,00	70,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							454'243,39
	TOTALE euro							454'243,39
	----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	454'243,39
M:000	<nessuna> euro	0,00
M:001	OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OS1 - Lavori in terra euro	26'419,54
M:001.003	SCAVI euro	13'559,21
M:001.008	RINTERRI E RIEMPIMENTI euro	12'860,33
M:002	OG1-OS3 - Impianti idrico-sanitari euro	8'869,56
M:002.009	POZZETTI E CADITOIE euro	5'216,00
M:002.019	TUBAZIONI IMP.IDRICO FOGNARIO euro	3'653,56
M:003	OG1-OS6- Finiture di opere generali di materiali metallici,vetrosi,plastici euro	156'984,08
M:003.005	PAVIMENTAZIONI euro	120'595,43
M:003.005.001	PAVIMENTAZIONI IN COTTO euro	15'970,69
M:003.005.002	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DI TRANI euro	101'285,74
M:003.005.007	PAVIMENTAZIONI IN ACCIOTTOLATO euro	3'339,00
M:003.006	RIVESTIMENTI euro	19'013,00
M:003.006.008	RIVESTIMENTI MURI IN COTTO euro	19'013,00
M:003.010	COPERTINE E ZOCCOLETTI euro	16'614,83
M:003.021	CORRIMANO euro	760,82
M:004	OG1-OS7 - Finiture di opere generali di natura edile euro	27'941,96
M:004.016	MURATURE euro	24'762,22
M:004.022	PITTURAZIONI E FINITURE DI NATURA EDILE euro	3'179,74
M:005	OG1-OS23 - Demolizione di opere euro	6'750,14
M:005.001	DEMOLIZIONE PAV. STRADALE euro	3'048,70
M:005.002	DEMOLIZIONI MURI,CORDOLI euro	3'701,44
M:006	OG1-OS30 - Impianti elettrici euro	87'433,35
M:006.009	POZZETTI E CADITOIE euro	1'414,37
M:006.011	CORPI ILLUMINANTI euro	41'255,98
M:006.012	APPARECCHIATURE ELETTRICHE euro	25'703,09
M:006.013	CAVI ELETTRICI euro	5'803,95
M:006.020	TUBAZIONI IMP.ELETTRICO euro	9'160,53
M:006.025	QUADRI ELETTRICI euro	4'095,43
M:007	OG1- OS21 - Opere strutturali speciali euro	87'492,25
M:007.004	MASSETTI euro	27'257,19
M:007.004.000	<nessuna> euro	23'480,65
M:007.004.006	RETE ELETTRICALI euro	3'776,54
M:007.008	RINTERRI E RIEMPIMENTI euro	7'290,25
M:007.014	OPERE IN C.A. euro	52'076,12
M:007.014.000	<nessuna> euro	5'199,00
M:007.014.003	CASSEFORME euro	22'829,31
M:007.014.004	CALCESTRUZZO euro	11'507,59
M:007.014.005	ARMATURE IN ACCIAIO euro	12'540,22
M:007.015	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE euro	868,69
M:008	OG1 - OS8 - Finiture di opere generali di natura tecnica euro	2'661,70
M:008.024	IMPERMEABILIZZAZIONI euro	2'661,70
	A RIPORTARE	

