

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di occorrente il rinterro, il trasporto e scarico alle discariche fino ad una distanza massima Km. 10 compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico euro (quattro/55)	mc	4,55
Nr. 2 01-01-02a.02	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, eseguito a sezione aperta, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, comprese le eventuali ed occorrenti opere provvisoriale, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza inescavate, anche con mezzo diverso da quello impiegato in precedenza. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto a rifiuto alle discariche fino ad una distanza di km. 10, secondo il percorso più breve e secondo le disposizioni della Direzione Lavori: in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; eseguito con mezzo meccanico. euro (cinque/72)	mc	5,72
Nr. 3 01-01-02a.04	idem c.s. ...Direzione Lavori: in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità da mt. 2,00 a mt. 4,00; eseguito con mezzo meccanico. euro (otto/23)	mc	8,23
Nr. 4 01-01-06a	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rinalzata prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiale proveniente dagli scavi euro (quattro/70)	mc	4,70
Nr. 5 01-02-02f	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, il trasporto e scarico alle discariche dei materiali di risulta di murature di calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20kg di ferro per mc. di calcestruzzo) euro (ottantasei/02)	mc	86,02
Nr. 6 01-04-09d	Muratura di blocchetti forati in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso posti in opera con malta cementizia, esclusi i cls armati e di riempimento: fino a cm. 30 euro (ventiuno/56)	mq	21,56
Nr. 7 01-04-15a	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta di cemento, a qualsiasi profondità od altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i magisteri ed oneri per appesature e riseghe, per eventuale inclinazione a scarpa dell'intera muratura o di una sola faccia, per squarci e mazzette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con mattoni pieni euro (duecentocinque/21)	mc	205,21
Nr. 8 01-05-01c	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc euro (sessantanove/32)	mc	69,32
Nr. 9 01-05-02.01b	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classi di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C ? 0,65, eseguito, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 25 N/mm ² euro (sessantaotto/85)	mc	68,85
Nr. 10 01-05-02.02c	idem c.s. ...di armatura: elevazione: Rck 30 N/mm ² euro (settantasei/84)	mc	76,84
Nr. 11 01-05-03a	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.50 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione euro (sei/66)	mq	6,66
Nr. 12 01-05-03b	idem c.s. ...il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione euro (dieci/33)	mq	10,33
Nr. 13 01-05-03e	idem c.s. ...il calcestruzzo. per rampe scale euro (diciotto/14)	mq	18,14
Nr. 14 01-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tipo controllato in stabilimento e non euro (zero/76)	kg	0,76
Nr. 15 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm - Rete diam. 5 mm maglia 20x20mm (2,06 kg/mq) euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 16 01-06-05b	Sottofondo a pavimento rustico in calcestruzzo battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento R 325 a 2 q.li per me. posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso: spessore 8 cm. euro (sei/39)	mq	6,39
Nr. 17 01-06-05c	idem c.s. ...dello stesso: per ogni cm. in più oltre gli 8 cm. euro (uno/08)	mq	1,08
Nr. 18 01-10-28	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante l'applicazione a fiamma, in totale aderenza, di una membrana bituminosa prefabbricata ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, dello spessore di mm 4 = flessibilità a freddo -10°C, previa pulizia del sottofondo e spalmatura di primer antipolvere compresi eventuali oneri per ponteggi. euro (dodici/38)	mq	12,38
Nr. 19 01-15-08	Pavimento di cotto di la scelta, a tinta omogenea, posto in opera con malta cementizia, compreso la sigillatura o boiacatura dei giunti con cemento, eventuale taglio e suggellatura di incastro a muro, nonchè ogni onere e magistero, compresa la fugatura dei giunti escluso trattamento finale. euro (ventisette/63)	mq.	27,63
Nr. 20 01-15-31b	Rivestimento di pareti esterne con listelli di argilla, da cortina di qualsiasi dimensione, sia del tipo combaciante che del tipo con scuretto compreso i pezzi speciali, posti in opera con malta cementizia, l'eventuale stuccatura dei giunti, la pulizia, nonchè ogni onere e magistero per l'esecuzione a qualsiasi altezza, montato con perfetta complanarità ed anche per le parti orizzontali: con listelli di cotto del tipo arrotato rustico. euro (trentacinque/27)	mq.	35,27
Nr. 21 01-16-02b	Pietra da taglio calcarea, sagomata a bauletto e cesellata negli assetti, per copertura di parapetti in opera con malta cementizia, compreso ogni onere e magistero lavorata alla grana fina. euro (duecentonovantasei/55)	mc.	296,55
Nr. 22 01-16-04a	Pavimento di lastre normali rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spess. cm. 1,5 - 2,0 con superficie grezza di sega da lucidare in opera, coste fresate a giunto date in opera con malta cementizia compresa la suggellatura di giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi esclusa la levigatura. in pietra di Trani o di Apricena extra serpeggiante euro (trentanove/81)	mq.	39,81
Nr. 23 01-16-05	Sovrapprezzo agli spessori di cui alla voce precedente, per spessori superiori ai cm. 2 da calcolarsi in percentuale rispetto al prezzo degli spessori di cm. 2. (Percentuale 20%). euro (undici/95)	mq	11,95
Nr. 24 01-16-06d	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. - In pietra di Trani o di Apricena dello spessore di cm. 3 euro (sessantacinque/06)	mq.	65,06
Nr. 25 01-16-07a	Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc. in pietre e marmi in genere, esclusi i graniti euro (due/34)	ml.	2,34
Nr. 26 01-17A-06c	Piccola ferramenta eseguita su ordine particolare quali graffè, cravatte, scale alla fienarola, mensole, e modelli in profilati con saettone, dritti o sagomati in testa; telai per ramate; uncinie per bestiame complete di mensole, tiranti e qualsiasi accessorio; tirafondi filettati completi di dadi e controdadi e qualsiasi manufatto simile con formazione di occhioli, testiroli, fori, svasature, e l'applicazione di viti, dadi, controdadi e bulloni di qualsiasi genere, con le necessarie saldature: manufatti costruiti con solo profilati scatoari e tubolari. euro (due/93)	Kg.	2,93
Nr. 27 01-17A-40a	Zincatura a caldo o trattamento anticorrosivo, eseguita dopo la costruzione di manufatti in ferro, consistente nella immersione in bagno di zinco dei manufatti stessi, previa perfetta pulizia delle superfici con asportazione di tutte le ossidazioni. Lo stato di protezione dovrà essere garantito e dovrà essere rispondente alle norme UNI: profilati scatoari o tubolari e piccola ferramenta in genere euro (zero/56)	kg.	0,56
Nr. 28 01-21-11a	Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni in tinta unica chiara su intonaco civile esterno; preparazione del supporto, ed imprimitura con resina isolante in solvente; ciclo di pittura con idropittura acrilica al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello, e strato di finitura dato a rullo: a due strati su intonaco civile esterno. euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 29	Pozzetto in cemento prefabbricato monoblocco o ad elementi per impianto elettricosenza fondo; completo di chiusino pedonabile: con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01-22-07a	gli oneri di scavo rinterro ecc. dimensione. interna cm. 30x30x30 euro (quindici/66)	cad.	15,66
Nr. 30 06-03-01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 1,5 m, con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandella. In opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. euro (venti/78)	cad.	20,78
Nr. 31 06-03-05	Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettiera in ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6 a 16 mmq. e n.6 conduttori da 1,5 a 10 mmq. a cassetta per montaggio incassato delle dimensioni 100x100 mm. In opera compresa la formazione dell'alloggiamento. Il fissaggio della cassetta il ripristino, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa funzionante. euro (ottantacinque/20)	cad.	85,20
Nr. 32 06-03-07	Fonazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio dosato a q.li 2.5 di cemento delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. euro (centotrentacinque/17)	cad.	135,17
Nr. 33 06-04-06n	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Tetrapolare da 38 a 63 A euro (settantanove/95)	cad.	79,95
Nr. 34 06-04-07f	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 38 a 63 A euro (quarantauno/51)	cad.	41,51
Nr. 35 06-04-08a	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione minimo fino a 25 kA, max 50 kA con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare fino a 100 A Icc=25kA euro (duecentoventiuno/16)	cad.	221,16
Nr. 36 06-04-10a	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 6 a 32 A con Id=0,03 euro (settanta/52)	cad.	70,52
Nr. 37 06-04-10c	idem c.s. ...quadri predisposti. Tetrapolare da 6 a 32 A con Id=0,03 euro (centotrenta/71)	cad.	130,71
Nr. 38 06-04-10e	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 6 a 32 A con Id=0,3 euro (sessantasette/58)	cad.	67,58
Nr. 39 06-04-10g	idem c.s. ...quadri predisposti. Tetrapolare da 6 a 32 A con Id=0,3 euro (centodiciassette/41)	cad.	117,41
Nr. 40 06-04-13e	Fornitura e posa in opera di interruttori non automatici, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Interruttore non automatico bipolare da 63 A euro (venticinque/89)	cad.	25,89
Nr. 41 06-04-13o	idem c.s. ...quadri predisposti. Interruttore non automatico quadripolare da 125 A euro (ottantanove/38)	cad.	89,38
Nr. 42 06-05-07e	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6/1kV 1 X(1 x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conforml.tà alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canaletts o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiera e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 10 mmq. euro (due/04)	ml.	2,04
Nr. 43 06-05-07i	idem c.s. ...magistero, sezione 50 mmq. euro (cinque/16)	ml.	5,16
Nr. 44 06-05-08f	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conforml.ta alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiera elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 16 mmq. euro (cinque/26)	ml.	5,26
Nr. 45 06-05-09b	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conforml.tà alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiera ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 2,5 mmq. euro (due/28)	ml.	2,28
Nr. 46	idem c.s. ...magistero, sezione 4 mmq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
06-05-09c	euro (due/70)	ml.	2,70
Nr. 47 06-05-09d	idem c.s. ...magistero, sezione 6 mmq. euro (tre/26)	ml.	3,26
Nr. 48 06-05-09e	idem c.s. ...magistero, sezione 10 mmq. euro (cinque/02)	ml.	5,02
Nr. 49 06-05-10d	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sotogaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiati I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 6 mmq. euro (quattro/00)	ml.	4,00
Nr. 50 06-05-10e	idem c.s. ...magistero, sezione 10 mmq. euro (sei/23)	ml.	6,23
Nr. 51 06-05-10f	idem c.s. ...magistero, sezione 16 mmq. euro (sette/86)	ml.	7,86
Nr. 52 06-05-10g	idem c.s. ...magistero, sezione 25 mmq. euro (undici/06)	ml.	11,06
Nr. 53 06-06-02e	Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia diam. esterno mm 40 euro (tre/11)	ml.	3,11
Nr. 54 06-06-09c	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie pesante in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura dei pezzi speciali e l'installazione degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri. Cavidotto diam. 80 euro (sette/58)	m.	7,58
Nr. 55 06-06-12g	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP 55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio, mm 380x300x120 euro (ventiquattro/26)	cad.	24,26
Nr. 56 06-08-17b	Presca CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 32A euro (centotrentasei/98)	c.po	136,98
Nr. 57 06-08-17h	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 63A euro (centoottantanove/55)	c.po	189,55
Nr. 58 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. euro (uno/44)	Mq	1,44
Nr. 59 08-01-010a	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle scomposizioni, disfacimenti, demolizioni e svellimenti, in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori. per distanze fino a 10 km euro (due/70)	mc	2,70
Nr. 60 08-05-205	Conglomerato bituminoso come all'articolo precedente per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto sul luogo d'impiego, dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, escluso la stesa. euro (cinquantatre/10)	mc.	53,10
Nr. 61 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. euro (zero/45)	mq.	0,45
Nr. 62 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicati nel Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione compresa la spruzzatura preliminare con emulsione, ove richiesta dalla Direzione Lavori, steso in opera con finitrici e cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R. euro (due/52)	mq.	2,52
Nr. 63 08-05-208	Mano di attacco a caldo in bitume modificato in ragione di kg. 1,5/mq. eseguita a mezzo di barra spruzzatrice o lancia manuale, alla idonea temperatura ed in modo uniforme. euro (zero/90)	mq.	0,90
Nr. 64	Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08-07-247	anche se misto a radici, ceppaie, pietre e trovanti, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici, colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il trasporto a rifiuto o a rinterro del materiale di risulta, in modo da realizzare pendenze medie uniformi. Il tutto secondo le direttive della Direzione dei Lavori. euro (due/07)	mq.	2,07
Nr. 65 08-12-01.02b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica euro (diciotto/72)	mc	18,72
Nr. 66 08-12-13a	Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al mq e di 40g di seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 500 mq euro (tre/42)	mq	3,42
Nr. 67 08-12-38a	Abbatimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari fino di altezza da 6 a 12 m euro (novantadue/97)	cad	92,97
Nr. 68 09-01-06	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. euro (otto/55)	mc.	8,55
Nr. 69 09-05-13.31	Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il produttore dovrà documentare per ogni DN, con specifici report, l'avvenuto collaudo dei giunti secondo EN ISO 13845 (pressione positiva con giunto deflesso). Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l'asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: Classe di rigidità 8 kN/mq; del diametro di 125 mm. euro (cinque/97)	ml	5,97
Nr. 70 09-05-13.32	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq; del diametro di 160 mm. euro (otto/44)	ml	8,44
Nr. 71 09-05-13.33	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq; el diametro di 200 mm. euro (dodici/38)	ml	12,38
Nr. 72 09-05-13.34	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq; del diametro di 250 mm. euro (diciotto/87)	ml	18,87
Nr. 73 09-05-16	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc ovvero con malta fluida preconfezionata per riempimenti, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature: euro (sessantauno/86)	mc	61,86
Nr. 74 09-05-19.06	Tubazioni in acciaio saldato fornite e poste in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso esterno conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l'asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco. Per pressione fino a PN 25; del diametro di 125 mm. euro (diciassette/17)	m	17,17
Nr. 75 09-05-53b	Pozzetti di cemento vibrato di classe non inferiore a R.200, per caditoie pluviali e di fogna compresa la formazione del giunto per l'innesto delle tubazioni completi di sifone e di coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito in gara prodotti da aziende certificate UNI-EN-ISO 9001-2000 delle dimensioni cm 60 – 60. euro (zero/93)	L/cm/h	0,93
Nr. 76 11-01-01	Scavo d'impostazione eseguito con mezzo meccanico per intestatura ed impianto di opere d'arte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o con mezzi meccanici e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto, a rilevato o a colmata dei materiali di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa la sistemazione delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione; l'esaurimento e la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con qualsiasi mezzo; i rinterrati e riempimenti occorrenti ad opera finita; l'onere dell'armatura dei cavi. euro (tre/39)	mc.	3,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 77 11-01-06	Sovrapprezzo allo scavo di fondazione per ogni mt. 2,00 di maggiore profondità oltre i mt. 2,00, misurato, a partire dal punto più depresso del piano di campagna o di splateamento, intendendosi, nel caso di canali, coincidente col piano di campagna la scarpa ed il fondo del canale stesso. euro (due/23)	mc.	2,23
Nr. 78 11-03-05	Gabbioni a sacco di qualsiasi dimensione, con maglia a doppia torsione tipo 5-7 con filo di diametro non inferiore a mm. 3,0 a forte zincatura secondo la Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 27.08.1962. Compreso, il filo per legature e tiranti di diametro non inferiore a mm. 2,4, la fornitura e posa in opera del materiale metallico, il riempimento dei gabbioni con pietrame calcareo o ciottolame di fiume, data varata in opera con qualsiasi mezzo e da qualsiasi profondità, compreso l'esaurimento delle acque dei cavi per qualunque profondità, anche subalvea. euro (ventinove/84)	mc.	29,84
Nr. 79 n.p. 01	Fornitura e posa in opera con malta cementizia di ciottoli di fiume di natura calcarea autoctona di forma varia con una faccia planare vagliati e selezionati a mano nella misura di 6-8cm e nel colore naturale misto per la realizzazione di pavimentazioni in sasso di fiume rispondenti a requisiti di particolare planarità, compresa la pulizia del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 80 n.p. 02	Fornitura, messa a dimora e concimazione di siepi e di oleandro (altezza 100 cm) da vivaio locale: 1 piantina ogni 80 cm euro (quattro/50)	cadauno	4,50
Nr. 81 n.p. 03	Fornitura, trasporto e messa in opera di lampione doppio asimmetrico a 2 bracci, comprensivo di palo in ghisa, bracci a pastorale, lampade (2), morsettiere del tipo indicato nelle schede tecniche di dettaglio; sono inclusi l'ancoraggio tramite barre in acciaio alle strutture in c.a., l'allaccio alla linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (tremilasettanta/14)	cadauno	3'070,14
Nr. 82 n.p. 04	Fornitura, trasporto e messa in opera di lampione a 1 braccio altezza 5m, comprensivo di palo in ghisa, braccio a pastorale, lampada, morsettiere del tipo indicato nelle schede tecniche di dettaglio; sono inclusi l'ancoraggio tramite barre in acciaio alle strutture in c.a., l'allaccio alla linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (millesettecentocinquanta/00)	cadauno	1'750,00
Nr. 83 n.p. 05	Fornitura, trasporto e posa in opera di faretti per illuminazione del tipo indicato nella scheda tecnica di dettaglio da installare all'interno di cavità apposite realizzate nelle strutture murarie e computate a parte; sono inclusi nella posa in opera l'ancoraggio a parete e l'allaccio alla linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 84 n.p. 06	Fornitura, trasporto e posa in opera di led ad incasso nel gradino del tipo indicato nella scheda tecnica di dettaglio da intervallare a mattoni pieni di rivestimento del gradino come da disegno esecutivo di dettaglio; sono inclusi la fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, l'allaccio alla linea di alimentazione elettrica e ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 85 n.p. 07	Dismissione della linea di illuminazione esistente con rimozione dei cavi di alimentazione, rimozione dei pali di ill. pubblica tramite svellimento degli ancoraggi alle strutture in c.a., trasporto e messa a dimora dei pali dismessi presso l'Amministrazione, compreso l'eventuale nolo dei mezzi meccanici, i ripristini e ogni altro onere e magistero necessario per il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 86 n.p. 08	Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina realizzata in blocchi di pietra di Trani levigati e smussati agli angoli, come da disegno di dettaglio allegato al progetto esecutivo, comprensiva di scanalature per il deflusso dell'acqua e di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte, incluso il nolo di mezzi meccanici per il trasporto e la collocazione dove previsto. euro (settecento/00)	cadauno	700,00
Nr. 87 n.p. 09	Coperchio pedonale per pozzetti di impianto elettrico o idrico sanitario con sagoma in ghisa e riempimento costituito del materiale della pavimentazione pertinente (acciottolato, cotto, pietra di trani), comprensivo della messa in opera, dell'allettamento del materiale e di ogni materiale e onere necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 88 n.p. 10	Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti del tipo indicato nel progetto esecutivo, compreso ogni onere necessario per l'ancoraggio a parte o/a pavimento e qualsiasi magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 89 n.p. 11	Sabbiatura della superficie muraria con compressore, spazzolatura e ripresa delle fughe con malta cementizia, pulizia e idoneo trattamento antisilicati, compreso ogni onere e nolo di mezzo meccanico necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 90 n.p. 12	Messa a dimora di alberi adulti di min 3-4 m di altezza esclusa la fornitura: scavo per alloggiamento apparato radicale, rinterro con terreno vegetale e compattazione dello stesso, compreso ogni onere necessario a garantire l'attecchimento della pianta e ogni eventuale nolo di mezzo meccanico necessario. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 91	Fornitura e posa in opera di servoscala per esterni come da allegata specifica tecnica, compreso ogni onere, accessorio e nolo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
n.p. 13	mezzo meccanico necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte, incluso il collaudo. euro (diciassettemila/03)	cadauno	17'000,03
Nr. 92 n.p. 14	Sovrapprezzo per l'incasso dei led nel gradino rivestito in mattoni pieni ad una testa posti di coltello secondo le modalità indicate nei disegni di dettaglio allegati; è compreso l'allettamento del corpo illuminante e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trenta/00)	cadauno	30,00
Nr. 93 n.p. 15	Sovrapprezzo agli spessori delle copertine in pietra di Trani per una maggiorazione dello spessore pari a 2 cm. da calcolarsi in percentuale del 30%. Lo spessore complessivo delle copertine dovrà risultare non inferiore a 5 cm euro (ventidue/43)	mq	22,43
Nr. 94 n.p. 16	Fornitura, trasporto e posa in opera di proiettori da incasso a pavimento del tipo indicato nella scheda tecnica di dettaglio posti in opera all'interno di pozzetti senza fondo computati a parte drenati secondo le modalità indicate nei disegni esecutivi di dettaglio; sono inclusi l'allaccio alla linea di alimentazione elettrica e ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
Nr. 95 n.p. 17	Fornitura e messa a dimora di Halimus Atriplex con piantumazione a distanza massima di 80 cm delle piantine euro (quattro/00)	cadauno	4,00
Nr. 96 n.p. 18	Sovrapprezzo per realizzazione di vano di incasso dei faretti nel muro in c.a. o in mattoni e chiusura del vano con griglia antieffrazione euro (quarantacinque/00)	a corpo	45,00
Nr. 97 n.p. 19	Fornitura e posa in opera di torretta multifunzionale (per prese d'acqua ed elettrica le cui caratteristiche sono riportate nella scheda tecnica allegata al progetto esecutivo) del tipo a scomparsa a pavimento con chiusino pedonale pavimentato e box modulari, come da specifica allegata; sono compresi l'allaccio alla linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duemilatrenta/00)	cadauno	2'030,00
Nr. 98 n.p. 20	Fornitura e posa in opera di dissuasori a scomparsa ad azionamento elettromeccanico del tipo indicato nella scheda tecnica allegata al progetto esecutivo; sono inclusi l'allaccio alla linea di alimentazione elettrica e ogni onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duemilacinquecento/00)	cadauno	2'500,00
Nr. 99 n.p. 21	Sovrapprezzo per ancoraggi delle murature di sopraelevazione e delle ricostruzioni in c.a. alle strutture esistenti in c.a. da effettuarsi con barre in acciaio ad aderenza migliorata FEB44K , compresa la fornitura delle barre, la realizzazione dei fori, la pulizia degli stessi, gli inghisaggi con resina chimica e ogni altro onere e magistero necessari a dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte euro (quindici/00)	ml	15,00
Nr. 100 n.p. 22	Realizzazione di nuovo sistema di sifonamento di pozzetti di ispezione esistenti dell' impianto fognario, completo di ogni opera, quali sostituzione e ripristino di tubazioni e apparecchiature idrauliche necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 101 n.p. 23	Messa in quota di pozzetti esistenti con l'ausilio di elementi prefabbricati e non e tutto quanto necessario per l'alloggiamento del coperchio di chiusura compreso ogni onere per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 102 n.p. 24	Sovrapprezzo per la posa in opera dei proiettori a pavimento all'interno di pozzetti senza fondo predisposti prima dei massetti e computati a parte, realizzazione dei drenaggi secondo le modalità indicate nei disegni di dettaglio del progetto esecutivo, allettamento su caldana del corpo illuminante compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. euro (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 103 n.p. 25	Realizzazione di nicchia nelle strutture murarie in c.a. e in muratura per collocazione dei quadri elettrici, predisposizione di telaio metallico di bordo e portella di chiusura metallica verniciata in tinta con la parete, come da disegni tecnici allegati al progetto esecutivo, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 104 n.p. 26	Caditoie sifonate per acque superficiali di piazzali costituite da pozzetti prefabbricati di cemento vibrato di classe non inferiore a R.200 prodotti da aziende certificate UNI-EN-ISO 9001-2000 delle dimensioni cm 60 – 60, completi di sifone e di coperchio realizzato da sagoma forata in ghisa riempita della pavimentazione di pertinenza, compresa la formazione del giunto per l'innesto delle tubazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 105 n.p. 27	Fornitura e posa in opera di contenitore per quadro elettrico per distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in materiale plastico, comprensivo di barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in plexiglass di serratura con chiave, , morsetticre, targhette indicatrici delle utenze servite, lampade spia, lampade di presenza rete con fusibili, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiatura, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 232x180x115 mm. euro (centonovanta/93)	cadauno	190,93
Nr. 106 n.p. 28	idem c.s. ...assimilabili a: 402x566x143 mm. euro (duecentoquarantanove/29)	cadauno	249,29

