



Città di Pisticci

Provincia di Matera
Settore III - Ufficio Tecnico

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto recupero infrastrutture stradali rivenienti dalla Riforma Fondiaria (ex D.G.R. n°603/2001) .- Lavori di sistemazione e pavimentazione strade ex ALSIA. Finanz. POR Basilicata mis.IV - 16.-

COMMITTENTE: Comune di Pisticci

Data, 26/01/2007

Il Progettista
Geom.Rosario Malvaso

Visto: Il Dirigente
Ing.Giuseppe Montemurro

Settore III - Ufficio Tecnico
Ufficio LL.PP. e manutenzione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	1^ STRADA (loc.Casinello Fg.55) (Cat 1)							
1 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale					5.00		
	SOMMANO h					5.00	59.55	297.75
2 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		670.00	3.00	6.00	12 060.00		
			670.00	3.00	6.00	12 060.00		
	SOMMANO mq/cm					24 120.00	0.80	19 296.00
3 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... 1 trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.		645.00	1.50		967.50		
	SOMMANO Mq					967.50	1.60	1 548.00
4 08-02-027a	Fornitura di materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scar ... si come detto all'apposito articolo del Capitolato Speciale, per percorrenza media km. 10: per la formazione di rilevati		670.00	3.00	0.20	402.00		
	SOMMANO mc.					402.00	8.00	3 216.00
5 08-02-024	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce ... all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente. Vedi voce n° 4 [mc. 402.00]					402.00		
	SOMMANO mc.					402.00	1.60	643.20
	2^ STRADA (loc.Casinello Fg.55) (Cat 2)							
6 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... 1 trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.		1 090.00	1.20		1 308.00		
	SOMMANO Mq					1 308.00	1.60	2 092.80
	A R I P O R T A R E							27 093.75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27 093.75
7 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale SOMMANO h					5.00		
						5.00	59.55	297.75
8 08-02-027a	Fornitura di materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scar ... si come detto all'apposito articolo del Capitolato Speciale, per percorrenza media km. 10: per la formazione di rilevati		1 018.00	3.00	0.15	458.10		
	SOMMANO mc.					458.10	8.00	3 664.80
9 08-02-024	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce ... all'ottimo di umidità del materiale stesso con successivi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente. Vedi voce n° 8 [mc. 458.10]					458.10		
	SOMMANO mc.					458.10	1.60	732.96
10 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... guarnizioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		1 289.00	3.00	6.00	23 202.00		
	SOMMANO mq/cm					23 202.00	0.80	18 561.60
	3^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131) (Cat 3)							
11 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale SOMMANO h					5.00		
						5.00	59.55	297.75
12 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.		300.00	1.00		300.00		
	SOMMANO Mq					300.00	1.60	480.00
13 08-05-201	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... in e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale.		400.00	2.00	0.15	120.00		
	SOMMANO mc.					120.00	31.20	3 744.00
	A R I P O R T A R E							54 872.61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54 872.61
14 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		1 600.00	3.00	6.00	28 800.00		
	SOMMANO mq/cm					28 800.00	0.80	23 040.00
	4^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131) (Cat 4)							
15 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... l trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.		900.00	1.44		1 296.00		
	SOMMANO Mq					1 296.00	1.60	2 073.60
16 08-05-201	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizion ... ine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale.		800.00	2.00	0.20	320.00		
	SOMMANO mc.					320.00	31.20	9 984.00
17 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		1 050.00	3.20	6.00	20 160.00		
	SOMMANO mq/cm					20 160.00	0.80	16 128.00
	5^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131) (Cat 5)							
18 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale					5.00		
	SOMMANO h					5.00	59.55	297.75
19 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... l trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.		1 000.00	1.20		1 200.00		
	SOMMANO Mq					1 200.00	1.60	1 920.00
20 08-05-201	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,acqua,							
	A R I P O R T A R E							108 315.96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108 315.96
	cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... ine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale.		800.00	2.00	0.15	240.00		
	SOMMANO mc.					240.00	31.20	7 488.00
21 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		2 000.00	3.00	6.00	36 000.00		
	SOMMANO mq/cm					36 000.00	0.80	28 800.00
22 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le misure ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		200.00	3.00		600.00		
	SOMMANO mq.					600.00	2.80	1 680.00
	6^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131) (Cat 6)							
23 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzato ... 1 trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.		1 950.00	1.50		2 925.00		
	SOMMANO Mq					2 925.00	1.60	4 680.00
24 08-05-201	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... ine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale.		2 150.00	2.00	0.20	860.00		
	SOMMANO mc.					860.00	31.20	26 832.00
25 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		2 450.00	3.30	7.00	56 595.00		
	SOMMANO mq/cm					56 595.00	0.80	45 276.00
26 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale					6.00		
	A R I P O R T A R E					6.00		223 071.96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6.00		223 071.96
	SOMMANO h					6.00	59.55	357.30
	7^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131) (Cat 7)							
27 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... l trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.		400.00	1.50		600.00		
	SOMMANO Mq					600.00	1.60	960.00
28 08-05-201	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... ine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale.		400.00	2.00	0.15	120.00		
	SOMMANO mc.					120.00	31.20	3 744.00
29 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		1 300.00	3.50	6.00	27 300.00		
	SOMMANO mq/cm					27 300.00	0.80	21 840.00
30 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale					4.00		
	SOMMANO h					4.00	59.55	238.20
	8^ STRADA (zona Tamma Fg.132 e 133) (Cat 8)							
31 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... l trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.		1 314.68	1.10		1 446.15		
	SOMMANO Mq					1 446.15	1.60	2 313.84
32 08-02-027a	Fornitura di materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scar ... si come detto all'apposito articolo del Capitolato Speciale, per percorrenza media km. 10: per la formazione di rilevati		1 350.00	2.00	0.20	540.00		
	SOMMANO mc.					540.00	8.00	4 320.00
	A R I P O R T A R E							256 845.30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							256 845.30
33 08-02-024	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce ... all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente. Vedi voce n° 32 [mc. 540.00]					540.00		
	SOMMANO mc.					540.00	1.60	864.00
34 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... guinzioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		3 148.01	3.00	6.00	56 664.18		
	SOMMANO mq/cm					56 664.18	0.80	45 331.34
35 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le misure ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		300.01	3.50		1 050.04		
	SOMMANO mq.					1 050.04	2.80	2 940.11
36 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale					5.00		
	SOMMANO h					5.00	59.55	297.75
	9^ STRADA (zona Tamma Fg.132 e 133) (Cat 9)							
37 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale					10.00		
	SOMMANO h					10.00	59.55	595.50
38 08-02-027a	Fornitura di materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico ... si come detto all'apposito articolo del Capitolato Speciale, per percorrenza media km. 10: per la formazione di rilevati		550.00	3.00	0.30	495.00		
	SOMMANO mc.					495.00	8.00	3 960.00
39 08-02-024	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce ... all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente. Vedi voce n° 38 [mc. 495.00]					495.00		
	SOMMANO mc.					495.00	1.60	792.00
	A R I P O R T A R E							311 626.00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							311 626.00
40 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		700.00	3.00	7.00	14 700.00		
	SOMMANO mq/cm					14 700.00	0.80	11 760.00
41 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		200.00	3.00		600.00		
	SOMMANO mq.					600.00	2.80	1 680.00
	Parziale LAVORI A MISURA Euro							325 066.00
	TOTALE Euro							325 066.00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	1^ STRADA (loc.Casinello Fg.55)	25 000.95
002	2^ STRADA (loc.Casinello Fg.55)	25 349.91
003	3^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131)	27 561.75
004	4^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131)	28 185.60
005	5^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131)	40 185.75
006	6^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131)	77 145.30
007	7^ STRADA (loc.Scannaturchi Fg.131)	26 782.20
008	8^ STRADA (zona Tamma Fg.132 e 133)	56 067.04
009	9^ STRADA (zona Tamma Fg.132 e 133)	18 787.50
	Totale CATEGORIE €uro	325 066.00
	Data, 26/01/2007	
	Il Tecnico Geom.Rosario Malvaso	
	A R I P O R T A R E	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €uro	325 066.00
a1) - Oneri di sicurezza €uro	6 634.00
TOTALE LAVORI €uro	331 700.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b1) I.V.A. 20% sui lavori €uro	66 340.00
b2) Spese Generali (gara, incentivi etc.) €uro	6 657.25
Totale somme a disposizione €uro	72 997.25
IMPORTO TOTALE PROGETTO €uro	404 697.25
Data, 26/01/2007	
Il Tecnico Geom.Rosario Malvaso	
A R I P O R T A R E	