



Città di Pisticci

*Provincia di Matera
Settore III - Ufficio Tecnico*

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto recupero infrastrutture stradali rivenienti dalla Riforma Fondiaria (ex D.G.R. n°603/2001) .- Lavori di sistemazione e pavimentazione strade ex ALSIA. Finanz. POR Basilicata mis.IV - 16.-

COMMITTENTE: Comune di Pisticci

Data, 26/01/2007

**Il Progettista e R.U.P.
Geom.Rosario Malvaso**

Settore III - Ufficio Tecnico
Ufficio LL.PP. e manutenzione

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0.01	Motogreeder per lavori di pulizia sede stradale €uro (cinquantanove virgola cinquantacinque)	h	59.55
Nr. 2 08-01-002	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. €uro (uno virgola sei)	Mq	1.60
Nr. 3 08-02-024	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce precedente ed, inoltre, l'eventuale stesa, su ordine della D.L., sul piano di posa, di uno strato di materiale anticapillare che sarà pagato a parte con l'apposito prezzo di Elenco; compreso, il compattamento del materiale di riporto a strati non superiori a cm. 30 fino a raggiungere il costipamento prescritto, previa riduzione all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente. €uro (uno virgola sei)	mc.	1.60
Nr. 4 08-02-027a	Fornitura di materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale; da misurarsi come detto all'apposito articolo del Capitolato Speciale, per percorrenza media km. 10: per la formazione di rilevati €uro (otto)	mc.	8.00
Nr. 5 08-05-201	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1 per mq. saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale. €uro (trentauno virgola due)	mc.	31.20
Nr. 6 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 6 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1. €uro (zero virgola otto)	mq/cm	0.80
Nr. 7 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicati nel Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione compresa la spruzzatura preliminare con emulsione, ove richiesta dalla Direzione Lavori, steso in opera con finitrici e cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R. €uro (due virgola otto)	mq.	2.80
Data, 26/01/2007			
Il Tecnico Geom.Rosario Malvaso			