



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P.Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di riqualificazione urbana a Pisticci centro



<i>il progettista</i>	<i>il responsabile del procedimento</i>	<i>il dirigente dell' Ufficio Tecnico</i>	<i>protocollo n°</i>
ing. Rocco DI LEO	ing. Rocco DI LEO	ing. Rocco DI LEO	<i>data</i>

Elaborati:	elaborato
COMPUTO METRICO	12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1	Voce riservata!!!							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore Marciapiedi *(lung.=66,00+22+7+10+20) Sede carrabile		125,00 295,00	1,000		125,00 295,00		
	SOMMANO mq					420,00	10,91	4'582,20
3 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		42,00	3,700		155,40		
	SOMMANO mq/cm					155,40	0,50	77,70
4 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Marciapiedi		175,00	1,200	4,000	840,00		
	SOMMANO kg					840,00	1,05	882,00
5 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico Tratto non pavimentato Tratto pavimentato		65,00 55,00	6,000 6,000	0,200 0,050	78,00 16,50		
	SOMMANO mc					94,50	5,06	478,17
6 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		156,00	2,400		374,40		
	SOMMANO mq/cm					374,40	0,50	187,20
7 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.					1'000,00		
	SOMMANO mq/cm					1'000,00	0,50	500,00
8	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego							
	A R I P O R T A R E							6'707,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'707,27
08-05-207	di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		156,00	2,400		374,40		
	SOMMANO mq.					374,40	2,80	1'048,32
9 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore. Tratto centrale della strada		40,00	2,800		112,00		
	SOMMANO mq/cm					112,00	0,50	56,00
10 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. Tratto non pavimentato Tratto pavimentato		65,00 55,00	6,000 6,000	0,100 0,100	39,00 33,00		
	SOMMANO mc					72,00	14,00	1'008,00
11 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore		55,00	6,000		330,00		
	SOMMANO mq					330,00	10,91	3'600,30
12 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq Marciapiedi		175,00	1,200	0,100	21,00		
	SOMMANO mc					21,00	73,90	1'551,90
13 14-57	Pavimento in cotto locale artigianale, delle migliori qualità e di qualunque forma e dimensioni. In opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo ... e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Eseguito secondo le indicazioni della D.L.		175,00	1,200		210,00		
	SOMMANO mq.					210,00	107,42	22'558,20
14 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	420,00			0,100	42,00		
	SOMMANO mc					42,00	73,90	3'103,80
	A R I P O R T A R E							39'633,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'633,79
15 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	420,00			0,150	63,00		
	SOMMANO mc					63,00	5,06	318,78
16 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore					420,00		
	SOMMANO mq					420,00	10,91	4'582,20
17 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	295,00			0,100	29,50		
	SOMMANO mc					29,50	14,00	413,00
18 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.	295,00			7,000	2'065,00		
	SOMMANO mq/cm					2'065,00	0,80	1'652,00
19 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	420,00			0,100	42,00		
	SOMMANO mc					42,00	14,00	588,00
20 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore					470,00		
	SOMMANO mq					470,00	10,91	5'127,70
21 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	295,00			0,050	14,75		
	Sede carrabile		175,00	1,200	0,100	21,00		
	SOMMANO mc					35,75	5,06	180,90
	A R I P O R T A R E							52'496,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'496,37
22 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.					295,00		
	SOMMANO mq.					295,00	0,50	147,50
23 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.					295,00		
	SOMMANO mq.					295,00	2,80	826,00
24 NP 01	Pavimentazione in acciottolato con ciottoli di fiume di spessore fino a 6 cm, a celta della D.L.; in opera con malta cementizia a q.li 4,00 di cemento. Compreso la preparazione d ... ide per le eventuali riquadrature, il preventivo lavaggio degli stessi e la pulitura finale eseguito in fascie di 25 cm.					46,00		
	SOMMANO m2					46,00	92,96	4'276,16
25 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.					200,00		
	SOMMANO m2					200,00	35,00	7'000,00
26 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1. Tratto non pavimentato Tratto pavimentato		65,00	6,000	7,000	2'730,00		
	SOMMANO mq/cm		55,00	6,000	7,000	2'310,00		
						5'040,00	0,80	4'032,00
27 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. Tratto non pavimentato Tratto pavimentato		65,00	6,000		390,00		
	SOMMANO mq.		55,00	6,000		330,00		
						720,00	0,50	360,00
28 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R. Tratto non pavimentato Tratto pavimentato		65,00	6,000		390,00		
			55,00	6,000		330,00		
	A R I P O R T A R E					720,00		69'138,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					720,00		69'138,03
	SOMMANO mq.					720,00	2,80	2'016,00
29 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.					1'000,00		
	SOMMANO mq.					1'000,00	2,80	2'800,00
30 08-05-205	Conglomerato bituminoso come all'articolo precedente per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto sul luogo d'impiego, dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, escluso la stesa.	100,00			0,050	5,00		
	SOMMANO mc.					5,00	59,00	295,00
31 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore	2,00	40,00	1,200		96,00		
	SOMMANO mq					96,00	10,91	1'047,36
32 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	2,00	40,00	1,200	0,150	14,40		
	SOMMANO mc					14,40	5,06	72,86
33 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	2,00	40,00	1,200	0,100	9,60		
	SOMMANO mc					9,60	14,00	134,40
34 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	2,00	40,00	1,200	0,100	9,60		
	SOMMANO mc					9,60	73,90	709,44
35 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	40,00	1,200		96,00		
	A R I P O R T A R E					96,00		76'213,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,00		76'213,09
	SOMMANO m2					96,00	35,00	3'360,00
36 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R. Tratto centrale della strada		40,00	2,800		112,00		
	SOMMANO mq.					112,00	2,80	313,60
37 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		42,00	3,700		155,40		
	SOMMANO mq.					155,40	2,80	435,12
38 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		97,00	5,700		552,90		
	SOMMANO mq/cm					552,90	0,50	276,45
39 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		97,00	5,700		552,90		
	SOMMANO mq.					552,90	2,80	1'548,12
40 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		9,00	3,000		27,00		
	SOMMANO mq/cm					27,00	0,50	13,50
41 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		9,00	3,000		27,00		
	SOMMANO mq.					27,00	2,80	75,60
42 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore					672,00		
	A R I P O R T A R E					672,00		82'235,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					672,00		82'235,48
	SOMMANO mq					672,00	10,91	7'331,52
43 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	672,00			0,050	33,60		
	area marciapiedi	245,00			0,100	24,50		
	SOMMANO mc					58,10	5,06	293,99
44 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	672,00			0,100	67,20		
	SOMMANO mc					67,20	14,00	940,80
45 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... guinzioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1. (par.ug.=672,00-245)	427,00			7,000	2'989,00		
	SOMMANO mq/cm					2'989,00	0,80	2'391,20
46 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore					478,00		
	SOMMANO mq					478,00	10,91	5'214,98
47 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. (par.ug.=672,00-245)	427,00				427,00		
	SOMMANO mq.					427,00	0,50	213,50
48 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R. (par.ug.=672,00-245)	427,00				427,00		
	SOMMANO mq.					427,00	2,80	1'195,60
49 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	245,00			0,100	24,50		
	A R I P O R T A R E					24,50		99'817,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,50		99'817,07
	SOMMANO mc					24,50	73,90	1'810,55
50 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.					245,00		
	SOMMANO m2					245,00	35,00	8'575,00
51 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico							
	Area marciapiedi	478,00				0,050	23,90	
		225,00				0,100	22,50	
	SOMMANO mc					46,40	5,06	234,78
52 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.							
		478,00				0,100	47,80	
	SOMMANO mc					47,80	14,00	669,20
53 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... guinzioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1. (par.ug.=478,00-225)							
		253,00				7,000	1'771,00	
	SOMMANO mq/cm					1'771,00	0,80	1'416,80
54 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore							
						114,00		
	SOMMANO mq					114,00	10,91	1'243,74
55 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emul ... di Kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. (par.ug.=478,00-225)							
		253,00				253,00		
	SOMMANO mq.					253,00	0,50	126,50
56 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.							
	A R I P O R T A R E							113'893,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'893,64
	(par.ug.=478,00-225)	253,00				253,00		
	SOMMANO mq.					253,00	2,80	708,40
57 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq Area marciapiedi	225,00			0,100	22,50		
	SOMMANO mc					22,50	73,90	1'662,75
58 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm. Marciapiedi					225,00		
	SOMMANO m2					225,00	35,00	7'875,00
59 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	114,00			0,050	5,70		
	SOMMANO mc					5,70	5,06	28,84
60 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	114,00			0,100	11,40		
	SOMMANO mc					11,40	14,00	159,60
61 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.					690,00		
	SOMMANO mq/cm					690,00	0,50	345,00
62 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.					690,00		
	SOMMANO mq.					690,00	2,80	1'932,00
63 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.							
	A R I P O R T A R E							126'605,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'605,23
	SOMMANO mq/cm		114,00	2,700		307,80		
						307,80	0,50	153,90
64 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	114,00			0,100	11,40		
	SOMMANO mc					11,40	73,90	842,46
65 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	2,00	114,00	1,200	0,200	54,72		
	SOMMANO mc					54,72	5,06	276,88
66 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore Marciapiedi Sede carrabile	2,00	24,00 24,00	1,000 3,000		48,00 72,00		
	SOMMANO mq					120,00	10,91	1'309,20
67 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore	1,00 1,00	101,00 90,00	0,650 0,650		65,65 58,50		
	SOMMANO mq					124,15	10,91	1'354,48
68 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	2,00	114,00	1,200	0,100	27,36		
	SOMMANO mc					27,36	14,00	383,04
69 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	2,00	114,00	1,200	0,100	27,36		
	SOMMANO mc					27,36	73,90	2'021,90
70 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stamapata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica							
	A R I P O R T A R E							132'947,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'947,09
	trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	114,00	1,200		273,60		
	SOMMANO m2					273,60	35,00	9'576,00
71 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	2,00	158,00	1,200	0,300	113,76		
	SOMMANO mc					113,76	5,06	575,63
72 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		158,00	2,800		442,40		
	SOMMANO mq/cm					442,40	0,50	221,20
73 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico							
	Sede carrabile		24,00	2,400	0,050	2,88		
	Sede marciapiedi	2,00	24,00	1,200	0,150	8,64		
	SOMMANO mc					11,52	5,06	58,29
74 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.		24,00	5,000	0,100	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	14,00	168,00
75 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		24,00	2,600	7,000	436,80		
	SOMMANO mq/cm					436,80	0,80	349,44
76 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore		24,00	3,200		76,80		
	SOMMANO mq					76,80	10,91	837,89
77 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo,							
	A R I P O R T A R E							144'733,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144 733,54
	compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.		24,00	2,600		62,40		
	SOMMANO mq.					62,40	0,50	31,20
78 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	2,00	24,00	1,200	0,100	5,76		
	SOMMANO mc					5,76	73,90	425,66
79 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	24,00	1,200		57,60		
	SOMMANO m2					57,60	35,00	2 016,00
80 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		24,00	2,600		62,40		
	SOMMANO mq.					62,40	2,80	174,72
81 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico		24,00	3,250	0,050	3,90		
	SOMMANO mc					3,90	5,06	19,73
82 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.		24,00	3,250	0,100	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	14,00	109,20
83 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		24,00	3,250	7,000	546,00		
	SOMMANO mq/cm					546,00	0,80	436,80
84 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo,							
	A R I P O R T A R E							147 946,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							147'946,85
	compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.		24,00	3,250		78,00		
	SOMMANO mq.					78,00	0,50	39,00
85 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		24,00	3,250		78,00		
	SOMMANO mq.					78,00	2,80	218,40
86 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore		156,00	0,800		124,80		
			156,00	0,600		93,60		
	SOMMANO mq					218,40	10,91	2'382,74
87 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		71,00	2,100		149,10		
	SOMMANO mq/cm					149,10	0,50	74,55
88 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico		156,00	0,800	0,150	18,72		
	Area attuali marciapiedi		156,00	0,600	0,150	14,04		
	Area attuali marciapiedi		156,00	0,400	0,200	12,48		
			156,00	0,600	0,200	18,72		
	SOMMANO mc					63,96	5,06	323,64
89 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	2,00	156,00	1,200	0,100	37,44		
	SOMMANO mc					37,44	14,00	524,16
90 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	2,00	156,00	1,200	0,100	37,44		
	SOMMANO mc					37,44	73,90	2'766,82
	A R I P O R T A R E							154'276,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154'276,16
91 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	156,00	1,200		374,40		
	SOMMANO m2					374,40	35,00	13'104,00
92 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		71,00	2,100		149,10		
	SOMMANO mq.					149,10	2,80	417,48
93 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore		71,00	0,800		56,80		
			71,00	0,400		28,40		
	SOMMANO mq					85,20	10,91	929,53
94 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico		71,00	0,800	0,150	8,52		
	Area attuali marciapiedi		71,00	0,400	0,150	4,26		
	Area attuali marciapiedi		71,00	0,400	0,200	5,68		
			71,00	0,800	0,200	11,36		
	SOMMANO mc					29,82	5,06	150,89
95 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	2,00	71,00	1,200	0,100	17,04		
	SOMMANO mc					17,04	14,00	238,56
96 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		73,00	2,400		175,20		
	SOMMANO mq.					175,20	2,80	490,56
97 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di							
	A R I P O R T A R E							169'607,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							169'607,18
	armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	2,00	71,00	1,200	0,100	17,04		
	SOMMANO mc					17,04	73,90	1'259,26
98 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	71,00	1,200		170,40		
	SOMMANO m2					170,40	35,00	5'964,00
99 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		73,00	2,400		175,20		
	SOMMANO mq/cm					175,20	0,50	87,60
100 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore	2,00	73,00	0,800		116,80		
	SOMMANO mq					116,80	10,91	1'274,29
101 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore	2,00	73,00	0,800		116,80		
	SOMMANO mq					116,80	10,91	1'274,29
102 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		56,00 27,00	2,600 2,600		145,60 70,20		
	SOMMANO mq/cm					215,80	0,50	107,90
103 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico Area attuali marciapiedi	2,00 2,00	73,00 73,00	0,800 0,400	0,150 0,200	17,52 11,68		
	SOMMANO mc					29,20	5,06	147,75
104 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale							
	A R I P O R T A R E							179'722,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							179 722,27
	fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	2,00	73,00	1,200	0,100	17,52		
	SOMMANO mc					17,52	14,00	245,28
105 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	2,00	73,00	1,200	0,100	17,52		
	SOMMANO mc					17,52	73,90	1 294,73
106 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	73,00	1,200		175,20		
	SOMMANO m2					175,20	35,00	6 132,00
107 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		56,00 27,00	2,600 2,600		145,60 70,20		
	SOMMANO mq.					215,80	2,80	604,24
108 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore	2,00 2,00	56,00 27,00	0,900 0,500		100,80 27,00		
	SOMMANO mq					127,80	10,91	1 394,30
109 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	2,00 2,00 2,00 2,00	56,00 56,00 27,00 27,00	0,900 0,300 0,500 0,700	0,150 0,200 0,150 0,200	15,12 6,72 4,05 7,56		
	SOMMANO mc					33,45	5,06	169,26
110 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	2,00 2,00	56,00 27,00	1,200 1,200	0,100 0,100	13,44 6,48		
	A R I P O R T A R E					19,92		189 562,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,92		189'562,08
	SOMMANO mc					19,92	14,00	278,88
111 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mm ²	2,00 2,00	56,00 27,00	1,200 1,200	0,100 0,100	13,44 6,48		
	SOMMANO mc					19,92	73,90	1'472,09
112 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00 2,00	56,00 27,00	1,200 1,200		134,40 64,80		
	SOMMANO m2					199,20	35,00	6'972,00
113 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		69,00	2,000		138,00		
	SOMMANO mq/cm					138,00	0,50	69,00
114 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		69,00	2,000		138,00		
	SOMMANO mq.					138,00	2,80	386,40
115 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore	2,00	52,00	0,500		52,00		
	SOMMANO mq					52,00	10,91	567,32
116 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	2,00 1,00 1,00	52,00 52,00 52,00	0,500 0,700 0,200	0,150 0,200 0,200	7,80 7,28 2,08		
	SOMMANO mc					17,16	5,06	86,83
117 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale							
	A R I P O R T A R E							199'394,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'394,60
	fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	1,00	52,00	1,200	0,100	6,24		
		1,00	52,00	0,200	0,100	1,04		
	SOMMANO mc					7,28	14,00	101,92
118 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	1,00	52,00	1,200	0,100	6,24		
		1,00	52,00	0,200	0,100	1,04		
	SOMMANO mc					7,28	73,90	537,99
119 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	1,00	52,00	1,200		62,40		
		1,00	52,00	0,200		10,40		
	SOMMANO m2					72,80	35,00	2'548,00
120 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore		85,00	4,800		408,00		
	SOMMANO mq					408,00	10,91	4'451,28
121 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	1,00	85,00	1,200	0,150	15,30		
	Area marciapiedi	1,00	85,00	0,200	0,150	2,55		
	Sede carrabile	1,00	85,00	3,600	0,050	15,30		
	SOMMANO mc					33,15	5,06	167,74
122 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.		85,00	4,800	0,100	40,80		
	SOMMANO mc					40,80	14,00	571,20
123 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		85,00	3,600	7,000	2'142,00		
	A R I P O R T A R E					2'142,00		207'772,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'142,00		207'772,73
	SOMMANO mq/cm					2'142,00	0,80	1'713,60
124 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore		80,00	5,000		400,00		
	SOMMANO mq					400,00	10,91	4'364,00
125 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	107,00			0,100	10,70		
	SOMMANO mc					10,70	5,06	54,14
126 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.		85,00	3,600		306,00		
	SOMMANO mq.					306,00	0,50	153,00
127 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	1,00 1,00	85,00 85,00	1,200 0,200	0,100 0,100	10,20 1,70		
	SOMMANO mc					11,90	73,90	879,41
128 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	1,00 1,00	85,00 85,00	1,200 0,200		102,00 17,00		
	SOMMANO m2					119,00	35,00	4'165,00
129 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm		85,00 85,00	1,200 0,200	4,000 4,000	408,00 68,00		
	SOMMANO kg					476,00	1,05	499,80
130 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.							
	A R I P O R T A R E							219'601,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							219'601,68
	SOMMANO mq.		85,00	3,600		306,00		
						306,00	2,80	856,80
131 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico Area marciapiedi Sede carrabile	2,00	80,00	1,200	0,150	28,80		
			80,00	2,600	0,050	10,40		
	SOMMANO mc					39,20	5,06	198,35
132 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.		80,00	5,000	0,100	40,00		
	SOMMANO mc					40,00	14,00	560,00
133 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		80,00	2,600	7,000	1'456,00		
	SOMMANO mq/cm					1'456,00	0,80	1'164,80
134 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.		80,00	2,600		208,00		
	SOMMANO mq.					208,00	0,50	104,00
135 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		220,00	4,000		880,00		
	SOMMANO mq/cm					880,00	0,50	440,00
136 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		80,00	2,600		208,00		
	SOMMANO mq.					208,00	2,80	582,40
137 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti							
	A R I P O R T A R E							223'508,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							223'508,03
	alla cat. 11 Norme C.N.R.		220,00	4,000		880,00		
	SOMMANO mq.					880,00	2,80	2'464,00
138 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	2,00	80,00	1,200	4,000	768,00		
	SOMMANO kg					768,00	1,05	806,40
139 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	2,00	80,00	1,200	0,100	19,20		
	SOMMANO mc					19,20	73,90	1'418,88
140 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	80,00	1,200		192,00		
	SOMMANO m2					192,00	35,00	6'720,00
141 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore					107,00		
	SOMMANO mq					107,00	10,91	1'167,37
142 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	107,00			0,100	10,70		
	SOMMANO mc					10,70	14,00	149,80
143 01-15-43b	Pavimento di cubetti di porfido per rampe, cortili, ecc. a piani naturali di cava, squadrata a spacco, posati su letto di sabbia e suggellatura dei giunti con bitume o con boiaccia di cemento a corsi paralleli, a raggiera, ad archi contrastanti, con cubetti di dimensioni: cm. 6/8					107,00		
	SOMMANO mq.					107,00	37,13	3'972,91
144 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq							
	A R I P O R T A R E							240'207,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'207,39
	SOMMANO mc	107,00			0,100	10,70		
						10,70	73,90	790,73
145 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle scariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore Scala Marciapiedi	2,00	25,00	0,700		45,00 35,00		
	SOMMANO mq					80,00	10,91	872,80
146 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq Gradini Parete Fondazione parete	45,00			0,100 2,200 0,500	4,50 3,30 1,25		
	SOMMANO mc					9,05	73,90	668,80
147 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		25,00	3,100		77,50		
	SOMMANO mq/cm					77,50	0,50	38,75
148 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		25,00	3,100		77,50		
	SOMMANO mq.					77,50	2,80	217,00
149 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico Area marciapiedi Area marciapiedi	2,00 2,00	25,00 25,00	0,700 0,500	0,150 0,200	5,25 5,00		
	SOMMANO mc					10,25	5,06	51,87
150 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. Marciapiedi	2,00	25,00	1,200	0,100	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	14,00	84,00
151	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da							
	A R I P O R T A R E							242'931,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							242'931,34
NP 02	massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm. Marciapiedi	2,00	25,00	1,200		60,00		
	SOMMANO m2					60,00	35,00	2'100,00
152 01-15-01	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento, ... 45 kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero. Scala Scala	2,00	4,50 2,00	2,200 1,100		19,80 2,20		
	SOMMANO mq.					22,00	25,00	550,00
153 NP 01	Pavimentazione in acciottolato con ciottoli di fiume di spessore fino a a 6 cm, a celta della D.L.; in opera con malta cementizia a q.li 4,00 di cemento. Compreso la preparazione d ... ide per le eventuali riquadrature, il preventivo lavaggio degli stessi e la pulitura finale eseguito in fasce di 25 cm. Pianerottolo scala		0,90	2,200		1,98		
	SOMMANO m2					1,98	92,96	184,06
154 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq marciapiedi	2,00	25,00	1,200	0,100	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	73,90	443,40
155 01-05-03b	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite ... a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	11,48	459,20
156 01-17A-24a	Parapetti per balconi, ringhiere di scale e opere simili, costruiti con profilati, con mancorrente o corrimano in ferro se necessario, a disegno semplice con eventuale parte della ... aria; - costruiti con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, ecc.) rittilinei e con parti ad angolo retto.	2,00	10,00		18,000	360,00		
	SOMMANO kg.					360,00	2,70	972,00
157 01-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutt ... ri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non					80,00		
	SOMMANO kg					80,00	0,84	67,20
	A R I P O R T A R E							247'707,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							247 707,20
158 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		24,00	2,100		50,40		
	SOMMANO mq/cm					50,40	0,50	25,20
159 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		24,00	2,100		50,40		
	SOMMANO mq.					50,40	2,80	141,12
160 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore	2,00	24,00	1,000		48,00		
	SOMMANO mq					48,00	10,91	523,68
161 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	2,00	24,00	1,200	0,150	8,64		
	SOMMANO mc					8,64	5,06	43,72
162 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	2,00	24,00	1,200	0,100	5,76		
	SOMMANO mc					5,76	14,00	80,64
163 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mm ^q	2,00	24,00	1,200	0,100	5,76		
	SOMMANO mc					5,76	73,90	425,66
164 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	24,00	1,200		57,60		
	SOMMANO m2					57,60	35,00	2 016,00
	A R I P O R T A R E							250 963,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							250'963,22
165 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		31,00	3,600		111,60		
	SOMMANO mq/cm					111,60	0,50	55,80
166 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		31,00	3,600		111,60		
	SOMMANO mq.					111,60	2,80	312,48
167 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		28,00	4,100		114,80		
	SOMMANO mq/cm					114,80	0,50	57,40
168 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		28,00	4,100		114,80		
	SOMMANO mq.					114,80	2,80	321,44
169 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		36,00	4,100		147,60		
	SOMMANO mq/cm					147,60	0,50	73,80
170 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		36,00	4,100		147,60		
	SOMMANO mq.					147,60	2,80	413,28
171 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		38,00	3,600		136,80		
	SOMMANO mq/cm					136,80	0,50	68,40
	A R I P O R T A R E							252'265,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							252'265,82
172 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		38,00	3,600		136,80		
	SOMMANO mq.					136,80	2,80	383,04
173 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore							
	Marciapiedi	1,00	44,00	0,650		28,60		
	Marciapiedi	1,00	34,00	0,650		22,10		
	Sede carrabile	1,00	44,00	3,900		171,60		
	SOMMANO mq					222,30	10,91	2'425,29
174 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico							
	Marciapiedi	1,00	44,00	1,200	0,150	7,92		
	Marciapiedi	1,00	34,00	1,200	0,150	6,12		
	Sede carrabile	1,00	44,00	2,900	0,050	6,38		
	SOMMANO mc					20,42	5,06	103,33
175 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.		44,00	5,200	0,100	22,88		
	SOMMANO mc					22,88	14,00	320,32
176 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		44,00	2,900	7,000	893,20		
	SOMMANO mq/cm					893,20	0,80	714,56
177 08-05-206	Stesa di conglomerato bituminoso di cui alla voce precedente, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, cilindrato con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emul ... di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.		44,00	2,900		127,60		
	SOMMANO mq.					127,60	0,50	63,80
178 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		44,00	2,900		127,60		
	A R I P O R T A R E					127,60		256'276,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					127,60		256'276,16
	SOMMANO mq.					127,60	2,80	357,28
179 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	2,00	44,00	1,200	0,100	10,56		
	SOMMANO mc					10,56	73,90	780,38
180 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore							
	SOMMANO mq					0,00	10,91	0,00
181 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore							
	Marciapiedi		51,00	1,700		86,70		
	Marciapiedi		56,00	1,700		95,20		
	Marciapiedi		15,00	1,250		18,75		
	SOMMANO mq					200,65	10,91	2'189,09
182 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	44,00	1,200		105,60		
	SOMMANO m2					105,60	35,00	3'696,00
183 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico							
	Marciapiedi		51,00	1,700	0,150	13,01		
	Marciapiedi		56,00	1,700	0,150	14,28		
	Marciapiedi		15,00	1,250	0,150	2,81		
	SOMMANO mc					30,10	5,06	152,31
184 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.							
	Marciapiedi		51,00	1,700	0,100	8,67		
	Marciapiedi		56,00	1,700	0,100	9,52		
	Marciapiedi		15,00	1,250	0,100	1,88		
	SOMMANO mc					20,07	14,00	280,98
185	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza							
	A R I P O R T A R E							263'732,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							263 732,20
01-05-02.01a	caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mm ² Marciapiedi Marciapiedi Marciapiedi		51,00 56,00 15,00	1,700 1,700 1,250	0,100 0,100 0,100	8,67 9,52 1,88		
	SOMMANO mc					20,07	73,90	1 483,17
186 01-15-01	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento, ... 45 kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero. Marciapiedi Marciapiedi Marciapiedi		51,00 56,00 15,00	1,450 1,450 1,000		73,95 81,20 15,00		
	SOMMANO mq.					170,15	25,00	4 253,75
187 01-16-03a	Lastroni di pietra da taglio calcarea, lavorati a scalpello negli assetti, in pezzi non minori di cm. 80 di lunghezza, di spessore non superiore a cm. 15, in opera con malta cementizia, compreso ogni onere e magistero lavorati a puntillo sulla faccia vista. Marciapiedi Marciapiedi Marciapiedi		51,00 56,00 15,00	0,250 0,250 0,250		12,75 14,00 3,75		
	SOMMANO mq.					30,50	125,40	3 824,70
188 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	2,00	158,00	1,200	0,100	37,92		
	SOMMANO mc					37,92	14,00	530,88
189 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mm ²	2,00	158,00	1,200	0,100	37,92		
	SOMMANO mc					37,92	73,90	2 802,29
190 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.	2,00	158,00	1,200		379,20		
	SOMMANO m2					379,20	35,00	13 272,00
191 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm (H/peso=4,000*0,10)	2,00	158,00	1,200	0,400	151,68		
	A R I P O R T A R E					151,68		289 898,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					151,68		289'898,99
	SOMMANO kg					151,68	1,05	159,26
192 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore		70,00	1,200		84,00		
	SOMMANO mq					84,00	10,91	916,44
193 08-05-205	Conglomerato bituminoso come all'articolo precedente per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto sul luogo d'impiego, dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, escluso la stesa.	50,00			0,200	10,00		
	SOMMANO mc.					10,00	59,00	590,00
194 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico		70,00	1,200	0,150	12,60		
	SOMMANO mc					12,60	5,06	63,76
195 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.		70,00	0,800	0,100	5,60		
	SOMMANO mc					5,60	14,00	78,40
196 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq		70,00	0,800	0,100	5,60		
	SOMMANO mc					5,60	73,90	413,84
197 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	5,60			4,000	22,40		
	SOMMANO kg					22,40	1,05	23,52
198 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.		70,00	0,800		56,00		
	SOMMANO m2					56,00	35,00	1'960,00
	A R I P O R T A R E							294'104,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294'104,21
199 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		135,00	4,000		540,00		
	SOMMANO mq/cm					540,00	0,50	270,00
200 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		135,00	4,000		540,00		
	SOMMANO mq.					540,00	2,80	1'512,00
201 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.					0,00	0,50	0,00
202 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		137,00	3,100		424,70		
	SOMMANO mq.					424,70	2,80	1'189,16
203 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.					0,00	2,80	0,00
204 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		163,00	3,400		554,20		
	SOMMANO mq/cm					554,20	0,50	277,10
205 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		163,00	3,400		554,20		
	SOMMANO mq.					554,20	2,80	1'551,76
206	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con							
	A R I P O R T A R E							298'904,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							298'904,23
08-01-000	impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.		160,00	3,000		480,00		
	SOMMANO mq/cm					480,00	0,50	240,00
207 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.		160,00	3,000		480,00		
	SOMMANO mq.					480,00	2,80	1'344,00
208 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... i e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore.					205,00		
	SOMMANO mq/cm					205,00	0,50	102,50
209 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R.					205,00		
	SOMMANO mq.					205,00	2,80	574,00
210 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore					480,00		
	SOMMANO mq					480,00	10,91	5'236,80
211 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico	480,00			0,150	72,00		
	SOMMANO mc					72,00	5,06	364,32
212 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	480,00			0,100	48,00		
	SOMMANO mc					48,00	14,00	672,00
213	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza							
	A R I P O R T A R E							307'437,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							307'437,85
01-05-02.01a	caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	480,00			0,100	48,00		
	SOMMANO mc					48,00	73,90	3'547,20
214 01-15-01	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento, ... 45 kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero.					456,00		
	SOMMANO mq.					456,00	25,00	11'400,00
215 01-16-03a	Lastroni di pietra da taglio calcarea, lavorati a scalpello negli assetti, in pezzi non minori di cm. 80 di lunghezza, di spessore non superiore a cm. 15, in opera con malta cementizia, compreso ogni onere e magistero lavorati a puntillo sulla faccia vista.		162,00	0,150		24,30		
	SOMMANO mq.					24,30	125,40	3'047,22
216 08-12-46a	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame, piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m: pinus austriaca nigra					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	229,30	1'146,50
217 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argill ... posito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico Marciapidi Sede carrabile	200,00 268,00			0,150 0,050	30,00 13,40		
	SOMMANO mc					43,40	5,06	219,60
218 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	470,00			0,100	47,00		
	SOMMANO mc					47,00	14,00	658,00
219 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio pre confezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq	200,00			0,100	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	73,90	1'478,00
220	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							328'934,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							328'934,37
01-05-09	dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	200,00			4,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00	1,05	840,00
221 NP 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione stampata costituita da massetto in calcestruzzo del tipo RCK 250, opportunamente modificato con superfluidificante e fibrorinforzato, ... esina acrilica trasparente per conferire al pavimento caratteristiche finali idro-oliorepellenti. Spessore fino a 15 cm.					200,00		
	SOMMANO m2					200,00	35,00	7'000,00
222 01-15-01	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento, ... 45 kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero.					174,00		
	SOMMANO mq.					174,00	25,00	4'350,00
223 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	420,00			4,000	1'680,00		
	SOMMANO kg					1'680,00	1,05	1'764,00
224 01-15-01	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento, ... 45 kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero.					270,00		
	SOMMANO mq.					270,00	25,00	6'750,00
225 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	2,00 2,00	56,00 27,00	1,200 1,200	4,000 4,000	537,60 259,20		
	SOMMANO kg					796,80	1,05	836,64
226 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	2,00	73,00	1,200	4,000	700,80		
	SOMMANO kg					700,80	1,05	735,84
227 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm							
	A R I P O R T A R E							351'210,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351'210,85
	SOMMANO kg	2,00	71,00	1,200	4,000	681,60		
						681,60	1,05	715,68
228 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm		52,00	1,200	4,000	249,60		
			52,00	0,200	4,000	41,60		
	SOMMANO kg					291,20	1,05	305,76
229 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	2,00	40,00	1,200	4,000	384,00		
	SOMMANO kg					384,00	1,05	403,20
230 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	11,40			4,000	45,60		
	SOMMANO kg					45,60	1,05	47,88
231 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	5,76			4,000	23,04		
	SOMMANO kg					23,04	1,05	24,19
232 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	5,76			4,000	23,04		
	SOMMANO kg					23,04	1,05	24,19
233 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	27,36			4,000	109,44		
	SOMMANO kg					109,44	1,05	114,91
234 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm		51,00	1,700	4,000	346,80		
	Marciapiedi		56,00	1,700	4,000	380,80		
	Marciapiedi		15,00	1,250	4,000	75,00		
	SOMMANO kg					802,60	1,05	842,73
	A R I P O R T A R E							353'689,39

COMMITTENTE:

