

REGIONE BASILICATA

Comune di PISTICCI

Provincia di MATERA

Progetto definitivo - esecutivo

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO DI PISTICCI IN LOCALITA "PIZZITIELLO"

I° LOTTO Funzionale - A

G.1

Computo Metrico Estimativo

Potenza li,

Progettista

Ing. Gaetano DIVINCENZO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u> <nessuna> (SpCat 0) PALIFICATA IN C.A. (Cat 1)							
1 08-03-053a	Pali di fondazione a grande diametro, eseguiti sia all'asciutto che in presenza di acqua, anche in alveo con acqua fluente, con qualunque altezza del battente di acqua, con fusto f ... rforazione, e secondo le norme del Capitolato Speciale d'Appalto; con tuboforma del diametro esterno di : mm 1.000 realizzazione pali di sostegno	21,00	22,00			462,00		
	SOMMANO ml.					462,00	119,63	55'269,06
2 01-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutt ... ri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non per armatura pali in ragione di 90 kg/mc *(larg.=3,14*,5*,5)	22,00	22,00	0,785	100,000	37'994,00		
	SOMMANO kg					37'994,00	0,95	36'094,30
3 01-03-01	Compenso per trasporto ed approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice per realizzazione pali					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1'405,67	1'405,67
4 01-05-02.02d	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: elevazione: Rck 35 N/mm ^q per realizzazione cordolo		30,00	1,100	1,000	33,00		
	SOMMANO mc					33,00	99,12	3'270,96
5 01-01-02a.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. per pulizia testa pali		20,00	1,100	1,000	22,00		
	SOMMANO mc					22,00	49,71	1'093,62
6 01-01-02a.02	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... a Direzione Lavori: in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; eseguito con mezzo meccanico. per alloggiamento cordolo		35,00	1,500	1,500	78,75		
	SOMMANO mc					78,75	7,17	564,64
7 01-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutt ... ri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non Vedi voce n° 4 [mc 33,00]				100,000	3'300,00		
	SOMMANO kg					3'300,00	0,95	3'135,00
8 01-05-03b	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo							
	A R I P O R T A R E							100'833,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'833,25
	disarmo e accatastamento; eseguite ... a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione per realizzazione cordolo per realizzazione cordolo	2,00 2,00	30,00 1,10		1,000 1,000	60,00 2,20		
	SOMMANO mq					62,20	12,96	806,11
	SISTEMAZIONE FOSSO A VALLE (Cat 2)							
9 N.P.1	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento o a sezione obbligata, da eseguirsi con mezzo meccanico secondo le indicazioni fornite dalla D.L. per apertura piste (escavatore 110 Hp) per sistemazione fosso (escavatore 110 Hp) per realizzazione vasca di calma (escavatore 110 Hp)					24,00 56,00 16,00		
	SOMMANO h					96,00	76,47	7'341,12
10 11-01-04	Scavo di fondazione a sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, eseguito con mezzo meccanico e compresi tutti ... re su aree preparate a cura e spese dell'impresa, per profondità fino a mt. 2,00 dal piano di campagna o di sbancamento. per alloggio cunettone in c.a. per alloggio cordoli sostegno cunettone	10,00	170,00 3,50	4,000 1,000		680,00 52,50		
	SOMMANO mc.					732,50	6,17	4'519,53
11 11-02-03a	Calcestruzzo classe Rck = 250 con uso di cemento tipo 325 per strutture in c.a. di qualsiasi forma e dimensione o per pietre artificiali, in fondazione o in elevazione, sia gettati ... ai cavi di fondazione nonché tutti gli altri oneri indicati in capitolato. per strutture superiori a cm. 20 di spessore. per realizzazione cunettone per realizzazione vasca di calma per platea vasca di calma per platea vasca di calma per realizzazione cordoli salti cunettone	10,00	170,00 15,00 12,00 3,00 3,50	3,300 6,000 5,200 2,500 1,000	0,400 0,400 0,400 0,400 1,500	224,40 36,00 24,96 3,00 52,50		
	SOMMANO mc.					340,86	70,64	24'078,35
12 01-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutt ... ri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non Vedi voce n° 11 [mc. 340,86] per armatura cunettone				90,000	30'677,40		
	SOMMANO kg					30'677,40	0,95	29'143,53
13 01-05-03b	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite ... a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione per realizzazione cunettone per realizzazione cunettone per muri vasca di calma per muri vasca di calma per muri vasca di calma per cordoli per cordoli	2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 20,00 10,00	170,00 170,00 12,00 3,50 1,50 1,50 3,50		0,400 1,600 1,500 1,500 0,400 0,400 1,500	136,00 544,00 72,00 21,00 2,40 12,00 52,50		
	SOMMANO mq					839,90	12,96	10'885,10
14 10-04-40	Ricarico piste di servizio eseguito con massciata costituita da TOUT VENANT di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita (dim. mass. 10 mm.), indice ... umidimento ed il costipamento onde							
	A R I P O R T A R E							177'606,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'606,99
	ottenere uno spessore finito di cm. 20, larghezza mt. 3, compreso ogni onere a corpo. per sistemazione pista di cantiere		300,00			300,00		
	SOMMANO ml.					300,00	7,17	2'151,00
15 01-06-02a	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, compreso costipamento, livellazione e calo. di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo: pietre di grande diametro per riempimento vasca di calma con dimensioni da concordarsi con la direzione lavori		15,00	5,000	1,000	75,00		
	SOMMANO mc					75,00	19,19	1'439,25
16 09-05-13.04	Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, c ... nitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: Classe di rigidità 2 kN/mq; del diametro di 315 mm. per realizzazione by - pass provvisorio		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	25,39	3'046,80
	SISTEMAZIONE GRIGLIE RACCOLTA ACQUE (Cat 3)							
17 N.P.1	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento o a sezione obbligata, da eseguirsi con mezzo meccanico secondo le indicazioni fornite dalla D.L. per apertura pista					8,00		
	SOMMANO h					8,00	76,47	611,76
18 10-04-40	Ricarico piste di servizio eseguito con massiciata costituita da TOUT VENANT di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita (dim. mass. 10 mm.), indice ... umidimento ed il costipamento onde ottenere uno spessore finito di cm. 20, larghezza mt. 3, compreso ogni onere a corpo. per sistemazione pista					125,00		
	SOMMANO ml.					125,00	7,17	896,25
19 08-02-030	Idem c.s. eseguita senza uso delle mine, con martelli demolitori c/o mezzi meccanici. demolizione cunetta esistenti		60,00	1,000	0,300	18,00		
	SOMMANO mc.					18,00	22,46	404,28
20 08-02-032b	Sovrapprezzo per trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori. per distanze da km. 11 a km. 20 Vedi voce n° 19 [mc. 18,00] trasporto a rifiuto materiale di scavo					18,00		
	SOMMANO mc.					18,00	3,61	64,98
21 01-05-02.01b	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 25 N/mm ² Vedi voce n° 19 [mc. 18,00] per realizzazione cunetta demolita					18,00		
	SOMMANO mc					18,00	86,34	1'554,12
22 01-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutt ... ri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non							
	A R I P O R T A R E							187'775,43

