

# REGIONE BASILICATA

## Comune di PISTICCI

Provincia di MATERA

*Progetto definitivo - esecutivo*

### LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO DI PISTICCI IN LOCALITA "PIZZITIELLO" I° LOTTO Funzionale - A

**G.2**

*Elenco Prezzi*

Potenza li,

*Progettista*

Ing. Gaetano DIVINCENZO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01-01-02a.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, eseguito a sezione aperta, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, comprese le eventuali ed occorrenti opere provvisoriale, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza inescavate, anche con mezzo diverso da quello impiegato in precedenza. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto a rifiuto alle discariche fino ad una distanza di km. 10, secondo il percorso più breve e secondo le disposizioni della Direzione Lavori: in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. <b>euro (quarantanove/71)</b>	mc	49,71
Nr. 2 01-01-02a.02	idem c.s. ...2; eseguito con mezzo meccanico. <b>euro (sette/17)</b>	mc	7,17
Nr. 3 01-03-01	Compenso per trasporto ed approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice <b>euro (millequattrocentocinque/67)</b>	corpo	1'405,67
Nr. 4 01-05-02.01b	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classi di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C ? 0,65, eseguito, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 25 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (ottantasei/34)</b>	mc	86,34
Nr. 5 01-05-02.02d	idem c.s. ...di armatura: elevazione: Rck 35 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (novantanove/12)</b>	mc	99,12
Nr. 6 01-05-03b	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.50 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione <b>euro (dodici/96)</b>	mq	12,96
Nr. 7 01-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non <b>euro (zero/95)</b>	kg	0,95
Nr. 8 01-06-02a	Vespajo di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, compreso costipamento, livellazione e calo. di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo: <b>euro (diciannove/19)</b>	mc	19,19
Nr. 9 08-02-030	Idem c.s. eseguita senza uso delle mine, con martelli demolitori c/o mezzi meccanici. <b>euro (ventidue/46)</b>	mc.	22,46
Nr. 10 08-02-032b	Sovrapprezzo per trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori. per distanze da km. 11 a km. 20 <b>euro (tre/61)</b>	mc.	3,61
Nr. 11 08-03-040a	Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusi la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore al 1/2 me; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni fino alla profondità di ml. 2,00 sotto il piano di sbancamento. con trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere ( dell'estesa ) <b>euro (sei/66)</b>	mc.	6,66
Nr. 12 08-03-053a	Pali di fondazione a grande diametro, eseguiti sia all'asciutto che in presenza di acqua, anche in alveo con acqua fluente, con qualunque altezza del battente di acqua, con fusto formato da conglomerato cementizio classe 250 con Rck 25 N/mm <sup>2</sup> avente granulometria prestabilita, compreso: l'escavazione del foro con attrezzature speciali, a percussione oppure a rotazione, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza, anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro; l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta dalle caratteristiche fisico - meccaniche dei vari strati del terreno; eventuali perdite del tuboforma; l'istrazione e trasporto a rifiuto delle materie provenienti dallo scavo; l'opera della posa in opera della gabbia metallica; l'onere del getto con la presenza dell'armatura metallica; il ritiro graduale del tuboforma durante la realizzazione del fusto; la posa in opera, ove occorra, della camicia di lamierino destinata ad evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza di acqua; l'impiego e fornitura di additivi, ove occorra, negli inerti; la rettifica della testa dei pali; le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; ogni onere, noleggio, trasporto e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, esclusi solo il ferro di armatura ed il lamierino della controcamicia, che verranno compensati a parte; per ogni metro lineare di palo misurato fino alla quota inferiore della perforazione, e secondo le norme del Capitolato Speciale d'Appalto; con tuboforma del diametro esterno di : mm 1.000 <b>euro (centodiciannove/63)</b>	ml.	119,63
Nr. 13 08-07-241	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie,cancelli, staffe, ecc.) confezionati con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisoriale: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ognialtro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>euro (due/60)</b>	kg	2,60
Nr. 14 09-05-13.01	Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio		

