

Comune di Pisticci

Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di urbanizzazione primaria area PEEP Marconia.

COMMITTENTE: COMUNE DI PISTICCI

Pisticci,

IL TECNICO

Ing. Giuseppe Montemurro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Strade di Piano (Cat 1)							
1 08-02-027a	Fornitura di materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scar ... si come detto all'apposito articolo del Capitolato Speciale, per percorrenza media km. 10: per la formazione di rilevati							
	Via Berlinguer (vedi profilo punto 1-2 altezza ottenuta per interpolazione lineare)	1,00	44,70	11,500	1,750	899,59		
	Via Berlinguer (vedi profilo punto 2-3 altezza ottenuta per interpolazione lineare)	1,00	52,70	11,500	1,500	909,08		
	Via Berlinguer (vedi profilo punto 3-4 altezza ottenuta per interpolazione lineare)	1,00	45,85	11,500	1,650	870,00		
	Via Berlinguer (vedi profilo punto 4-5 altezza ottenuta per interpolazione lineare)	1,00	6,30	11,500	1,900	137,66		
	Via Berlinguer (vedi profilo punto 5-6 altezza ottenuta per interpolazione lineare)	1,00	17,60	11,500	1,650	333,96		
	Via Berlinguer (vedi profilo punto 6-7 altezza ottenuta per interpolazione lineare)	1,00	18,60	11,500	1,050	224,60		
	Via Berlinguer (vedi profilo punto 7-8 altezza ottenuta per interpolazione lineare)	1,00	22,20	11,500	0,700	178,71		
	Via Berlinguer (vedi profilo punto 8-9 altezza ottenuta per interpolazione lineare)	1,00	20,00	11,500	0,350	80,50		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 1-2)	1,00	35,05	12,350	0,200	86,57		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 2-3)	1,00	17,85	12,350	0,200	44,09		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 3-4)	1,00	8,90	12,350	1,400	153,88		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 4-5)	1,00	15,40	12,350	2,650	504,00		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 5-6)	1,00	22,60	12,350	1,900	530,31		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 6-7)	1,00	13,10	12,350	0,900	145,61		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 7-8)	1,00	17,10	12,350	0,300	63,36		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 8-9)	1,00	12,00	12,350	0,200	29,64		
	Prolungamento Via Anzio (vedi profilo punto 9-10)	1,00	23,00	12,350	0,150	42,61		
	Realizzazione parcheggio	1,00	47,50	18,500	0,200	175,75		
	SOMMANO mc.					5'409,92	8,00	43'279,36
2 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.							
	Via Berlinguer	1,00	227,95	11,500	0,300	786,43		
	Prolungamento Via Anzio	1,00	165,00	12,350	0,300	611,33		
	SOMMANO mc					1'397,76	14,00	19'568,64
3 08-08-300a	Cordonatura prefabbricata in cemento vibrato, con spigoli superiori della faccia mista smussati o arrotondati, posato su letto di malta cementizia e rinfiancato per un'altezza di ... osto in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, di sezione cm 10 x 25							
	Via Berlinguer (lato Dx)	2,00	183,70			367,40		
	Via Berlinguer (lato Sx)	2,00	66,50			133,00		
	Prolungamento Via Anzio (lato Sx)	2,00	166,40			332,80		
	Prolungamento Via Anzio (lato Dx)	2,00	107,80			215,60		
	Delimitazione parcheggio	2,00	14,50			29,00		
		2,00	44,70			89,40		
	SOMMANO ml.					1'167,20	9,50	11'088,40
4 08-03-073a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato per opere in fondazione, a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70 ... er dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme ed il ferro							
	A RIPORTARE							73'936,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'936,40
	di armatura : Rck 20 N/mm ² Realizzazione di marciapiedi	1,00	183,70	1,500	0,100	27,56		
		1,00	66,50	1,500	0,100	9,98		
		1,00	166,40	1,500	0,100	24,96		
		1,00	107,80	1,500	0,100	16,17		
		1,00	14,50	4,000	0,100	5,80		
		1,00	44,70	4,000	0,100	17,88		
	SOMMANO mc					102,35	65,20	6'673,22
5 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Armatatura marciapiedi (filo 5 maglia 20x20 - Kg. 1,591 per mq)	1,00	183,70	1,500	1,591	438,40		
		1,00	66,50	1,500	1,591	158,70		
		1,00	166,40	1,500	1,591	397,11		
		1,00	107,80	1,500	1,591	257,26		
		1,00	14,50	4,000	1,591	92,28		
		1,00	44,70	4,000	1,591	284,47		
	SOMMANO kg					1'628,22	1,05	1'709,63
6 01-15-01	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento, ... 45 kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero. Pavimentazione marciapiedi	1,00	183,70	1,500		275,55		
		1,00	66,50	1,500		99,75		
		1,00	166,40	1,500		249,60		
		1,00	107,80	1,500		161,70		
		1,00	14,50	4,000		58,00		
		1,00	44,70	4,000		178,80		
	SOMMANO mq.					1'023,40	25,00	25'585,00
7 08-05-202	Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastat ... nere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento; spessore reso cm. 10. Via Berlinguer Prolungamento Via Anzio Realizzazione parcheggio	1,00	83,50	8,500		709,75		
		1,00	166,40	9,350		1'555,84		
		1,00	47,50	18,500		878,75		
	SOMMANO mq.					3'144,34	6,80	21'381,51
8 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... gurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1. Via Berlinguer - Prolungamento Via Anzio (spessore medio cm. 5)	1,00	3144,34		5,000	15'721,70		
	SOMMANO mq/cm					15'721,70	0,80	12'577,36
9 08-05-207	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le mo ... spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti alla cat. 11 Norme C.N.R. Vedi quantità voce 7					3'144,34		
	SOMMANO mq.					3'144,34	2,80	8'804,15
	A RIPORTARE							150'667,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							150'667,27
	Rete Fognante (Cat 2)							
10 09-01-03a	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... avi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. con mezzo meccanico Posa tubazione Via Berlinguer Posa tubazione Via Anzio	1,00 1,00	227,95 165,00	0,800 0,800	1,300 1,500	237,07 198,00		
	SOMMANO mc.					435,07	5,32	2'314,57
11 09-01-06	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. letto di posa Via Berlinguer letto di posa Via Anzio	1,00 1,00	227,95 165,00	0,800 0,800	0,300 0,300	54,71 39,60		
	SOMMANO mc.					94,31	9,50	895,95
12 09-05-13.35	Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrata, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, c ... nitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfiacco: Classe di rigidità 8 kN/mq: del diametro di 315 mm. Via Berlinguer Via Anzio	1,00 1,00	227,95 165,00			227,95 165,00		
	SOMMANO ml					392,95	33,24	13'061,66
13 09-01-05	Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate, compresi gli on ... prelevamento da cave di prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera. Via Berlinguer Via Anzio	1,00 1,00	227,95 165,00	0,800 0,800	1,000 1,200	182,36 158,40		
	SOMMANO mc.					340,76	1,65	562,25
14 09-05-56	Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaiolo elettrosalda ... itura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: Via Berlinguer (hm=150cm) Via Anzio (hm=170cm)	9,00 6,00			150,000 170,000	1'350,00 1'020,00		
	SOMMANO cm/h					2'370,00	1,75	4'147,50
15 09-05-58.01	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono p Coperchio circolare con disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore: Telaio Circolare Ø 850 mm. botola Ø 600 mm. Via Berlinguer Via Anzio					9,00 6,00		
	SOMMANO cad					15,00	350,00	5'250,00
	Pubblica illuminazione (Cat 3)							
	A RIPORTARE							176'899,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							176'899,20	
16 09-01-03a	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... avi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. con mezzo meccanico per posa cavidotti su via Togliatti per posa cavidotti collegamento via Togliatti-via Anzio per posa cavidotti prolungamento via Anzio lato dx per posa cavidotti via Anzio lato sx per posa cavidotti area pargheggio via Anzio	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	60,00 227,00 108,00 50,00 45,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	16,80 63,56 30,24 14,00 12,60			
	SOMMANO mc.					137,20	5,32	729,90	
17 09-01-06	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. per posa cavidotti su via Togliatti per posa cavidotti collegamento via Togliatti-via Anzio per posa cavidotti prolungamento via Anzio lato dx per posa cavidotti via Anzio lato sx per posa cavidotti area pargheggio via Anzio	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	60,00 227,00 108,00 50,00 45,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	7,20 27,24 12,96 6,00 5,40			
	SOMMANO mc.					58,80	9,50	558,60	
18 NP1	Ricostruzione manto e pavimentazione stradale. Via Togliatti	1,00	60,00			60,00			
	SOMMANO ml					60,00	12,00	720,00	
19 09-01-05	Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate, compresi gli on ... prelevamento da cave di prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera. per posa cavidotti su via Togliatti per posa cavidotti collegamento via Togliatti-via Anzio per posa cavidotti prolungamento via Anzio lato dx per posa cavidotti via Anzio lato sx per posa cavidotti area pargheggio via Anzio	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	60,00 227,00 108,00 50,00 45,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	9,60 36,32 17,28 8,00 7,20			
	SOMMANO mc.					78,40	1,65	129,36	
20 09-03-01	Calcestruzzo cementizio della classe Rck 150 per fondazioni di qualunque spessore, sottofondazione, sottofondi e opere similari non armate, a qualunque profondità compreso tutte l ... re provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte esclusa eventuali casseforme. per posa cavidotti su via Togliatti per posa cavidotti collegamento via Togliatti-via Anzio per posa cavidotti prolungamento via Anzio lato dx per posa cavidotti via Anzio lato sx per posa cavidotti area pargheggio via Anzio	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	60,00 227,00 108,00 50,00 45,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	2,40 9,08 4,32 2,00 1,80			
	SOMMANO mc.					19,60	47,26	926,30	
21 06-06-09d	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie pesante in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura dei pezzi speciali e l'installazione degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri. Cavidotto diam. 110 per posa cavidotti su via Togliatti per posa cavidotti collegamento via Togliatti-via Anzio per posa cavidotti prolungamento via Anzio lato dx per posa cavidotti via Anzio lato sx per posa cavidotti area pargheggio via Anzio	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	60,00 227,00 108,00 50,00 45,00			60,00 227,00 108,00 50,00 45,00			
	A RIPORTARE					490,00		179'963,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					490,00		179'963,36
	SOMMANO m.					490,00	10,02	4'909,80
22 NP2	Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, compreso chiusino carrabile in ghisa dim. cm. 60x60.					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	205,00	4'920,00
23 NP3	Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione il cls per ancoraggio pali, dim. cm. 60x60x80.					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	80,00	1'920,00
24 06-05-10e	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV 1x(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sotoguaia di PVC non propagante l'incendio, in conf ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero, sezione 10 mmq. per posa cavidotti su via Togliatti per posa cavidotti collegamento via Togliatti-via Anzio per posa cavidotti prolungamento via Anzio lato dx per posa cavidotti via Anzio lato sx per posa cavidotti area parcheggio via Anzio	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	60,00 227,00 108,00 50,00 45,00			60,00 227,00 108,00 50,00 45,00		
	SOMMANO ml.					490,00	6,92	3'390,80
25 06-03-02a	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri di ripristino ed ogni altro onere e magistero. della sezione di 35 mmq. per posa cavidotti su via Togliatti per posa cavidotti collegamento via Togliatti-via Anzio per posa cavidotti prolungamento via Anzio lato dx per posa cavidotti via Anzio lato sx per posa cavidotti area parcheggio via Anzio	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	60,00 227,00 108,00 50,00 45,00			60,00 227,00 108,00 50,00 45,00		
	SOMMANO cad.					490,00	3,77	1'847,30
26 06-03-01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 1,5 m, con bandiera per allacciamento ... ttori tondi o bandella. In opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.					24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	23,09	554,16
27 06-09-11c	Armatra stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata ... li accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W					24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	306,78	7'362,72
28 06-09-18h	Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione terminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'alteza minima pari a mm 5 ... fusione di ghisa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per alteza f.t. mm 8 1 00 (Hi =900)							
	A RIPORTARE							204'868,14

